

Reparatii grup de pompare si Inlocuire coloana apa hidranti

I.D.: 23683035

Data publicarii	06.11.17	Coduri CPV	45330000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.11.17	Pretul estimativ:	30.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Reparatii grup de pompare si Inlocuire coloana apa hidranti Lista cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari: 1) RPIXF06A - Diverse lucrari: sapatura de pamant manuala in sant sub 1m latime si 1.50m adancime; 2) ACA43D - Aranjarea in vederea imbinarii a tuburilor din PEHD, D=110mm, sub forma de colaci L=100m, inclusive pozitionarea in pamant dupa imbinare; 3) 500007244 - Tub PEHD d=110x4.3mm; 4) 500007260 - Banda avertizare gaz 15.0cm x 0.09mm; 5) GD19B-1% - Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa, cot, teu) din polietile; 6) ACE11XA - Montare contor de apa cu palate apometru in camin de bransament diam. 15mm, 20mm si 30mm; 7) 6601557 - Inel cauciuc pt. etansare tub ropafs tip prin infas. DN80; 8) AC09B1 - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. Compens. etc) DN65; 9) 4501569 - Robinet aerisire dezaerisire nid 8214-79 PN10 DN80; 10) ACE08E1 - Umplutura in sant la cond. de alimentare cu apa si canalizare cu balast; 11) PRESOSTAT Electronic (tip Brio Tank): 2 buc.; 12) Manopera demontat si montat presostat; 13) ELECTROVANA grup pompare si retea apa (electrovana apa normal inchisa tip ESM 8620-2", cu bobina 220V): 1 buc; 14) Manopera demontat si montat electrovana: 1 buc.; 15) Modificat si etansare instalatie hidraulica grup pompare: 1 buc.; 16) Demontat si montat pompe aferent grupurilor de pompare: 4 buc.; 17) Revizie / reparatie pompa: 4 buc.; 18) Transport paletizat pentru pompele grupurilor de pompare (tur - retur): 8 buc.
