

Servicii de proiectare tehnica (DTAC, PT+DE+CS, verificare tehnica a proiectarii), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari privind obiectivul de investii „Reabilitarea strazilor in sat Albina, comuna Tichilesti, judetul Braila”

I.D.: 29748309

Data publicarii	23.07.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.127.112,40 RON
-------------------	------------------

Descriere: Pt realiz.ob.de invest.„Reabilitarea strazilor in sat Albina, comuna Tichilesti, judetul Braila” se are in vedere reabilit. str. asigurand cerintele necesare pentru indeplinirea conditiilor de siguranta si confort ale traficului rutier si pietonal.Contractul cuprinde servicii de proiectare tehnica (DTAC,PT+DE+CS,verif. teh. a proiectarii),asistenta tehnica din partea proiect. si executia lucrarilor privind ob. de invest. „Reabilitarea strazilor in sat Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila”. Pt reabilit. str. din satul Albina, in lg. totala de 5602 m, au fost prevazute a se realiza urmatoarele lucrari:-scarif mec. a platf. drumului cu autogred. pe o adancime de 5 cm a impietruiri fara adunarea materialului;-niv. cu autogred a carosab, udarea supraf.si compact. temeinica cu rulou compactor;-aster. mec. a unui strat de 15 cm din balast;-aster. mec. a unui strat de 15 cm de piatra sparta;-incadrarea imbracam. asf. cu pene ramfort;-realiz. stratului de leg. din mixtura asf.tip BAD 20 in grosime de 5.0 cm;-realiz. stratului de uzura din mixtura asf.tip BA 16 in grosime de 4.0 cm;execut. acceselor carosabile la gospod. din zona, din beton de ciment BcR 3,5 in grosime de 15 cm; -realiz. acost. din balast in grosime de 10 cm; -execut. rigolelor de pamant pe ambele parti ale str. de 1,0x0,4 m;-racordarea spatiilor verzi cu pamant cu rigolele si trotuarele. Valoarea estimata totala a contractului este de 3.127.112,40 lei fara TVA, din care: -proiectare si inginerie (DTAC, PT+DE+ CS, verificare tehnica a proiectarii) - 89.486,50 lei fara TVA -asist. tehnica din partea proiect., inclusiv particip. la fazele determ. incluse in programul de control al lucrarilor de executie-10.000,00 lei fara TVA -investitia de baza -2.982.882,70 lei fara TVA -organizare de santier -44.743,20 lei fara TVA la care se pot adauga chelt. diverse si neprevaz. care vor fi decontate doar daca este cazul.Chelt. diverse si neprevaz. reprez. chelt. incluse in DG al ob. de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza in functie de necesitati, prin incheierea unui act adit. la contractul initial. Actul adit. va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conf. cu preved. art. 221 din Legea 98/2016, cu modif. si complet. ult. Per. de garantie a lucrarii este de 36 luni de la data incheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor. Per. de timp efectiva de executare a lucrarilor prevazute in DALI este de 12 luni. Per. de timp pentru prestarea serviciilor de proiectare este de 1 luna. Finantarea ob. se va efectua prin fonduri de la bug. local si prin PNDL -O.U.G. 28/2013, cu modif. si compl. ulterioare, cf.contr. de finantare nr. 1870/19.10.2017.Numar zile pana la care se pot solicita clarif. inainte de data limita de depunere a ofertelor-10 zile.Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarif. este de 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.