

„Modernizarea drumurilor comunale Centru și Fundu Sadovei în lungime de 7,0 km în comuna Sadova, județul Suceava” - tronson DC 88 Fundu Sadovei, între km 0+000 - 5+356

I.D.: 23400409

Data publicării	24.10.17	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.140.077,00 RON

Descriere: Contractul are ca scop realizarea lucrărilor de execuție a obiectivului: „Modernizarea drumurilor comunale Centru și Fundu Sadovei în lungime de 7,0 km în comuna Sadova, județul Suceava” – tronson DC 88 Fundu Sadovei, între km 0+000 – 5+356. O parte din drumurile comunale situate pe raza comunei Sadova se prezintă în stare tehnică rea, având suprafețe mari cu gauri și denivelări în profil transversal și longitudinal, circulația defășurându-se cu dificultate. În vederea asigurării unor condiții de siguranță a circulației, s-a elaborat documentația tehnică – economică privind „Modernizarea drumurilor comunale Centru și Fundu Sadovei în lungime de 7,0 km în comuna Sadova, județul Suceava”. Proiectul presupune modernizarea a 7,0 km de drumuri comunale, compuse din două tronsoane, respectiv drum comunal DC 88 Fundu Sadovei, între km 0+000 – 5+356, L = 5,356 km și drum comunal Centru, pe o lungime de 1,644 km. Având în vedere fondurile de care dispune comuna Sadova la această dată, în această etapă se intenționează modernizarea doar a tronsonului de drum comunal DC 88 Fundu Sadovei, între km 0+000 – 5+356, urmând ca în funcție de fondurile alocate, să fie modernizat și tronsonul de drum comunal Centru. Platforma drumului va avea lățimea de 7,00 m, iar a părții carosabile de 6,00 m și acostamente de 2 x 0,50 m. Sistemul rutier a fost dimensionat pentru perioada de perspectivă de 15 ani rezultând următoarea alcatuire: - 4 cm strat de uzură din BA16 ; - 5 cm strat de legătură din BAD25 ; - frezarea mecanică în grosime minimă de 5 cm; - acostamente din piatra spartă 0-70 mm în grosime de 20 cm. Se vor amenaja un număr de 11 drumuri laterale în grosime de 20 cm și pe o lungime de 25 ml. Se vor decolmata 12 poduri existente cu DN = 800 mm. De asemenea, pentru asigurarea scurgerii apelor, se vor executa: - 2 poduri casetate tip C2 - 1 pod casetat tip P2 - 1 pod tubular DN = 800 mm Conform Devizului general elaborat și aprobat de către autoritatea contractantă, valoarea estimată este de: 3.140.077,00 lei fără TVA, din care: ? cap. 4.1. Construcții și instalații: = 3.108.987,00 lei ? cap.5.1. Organizare de șantier: = 31.090,00 lei Descrierea lucrărilor este disponibilă în secțiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentații de atribuire. Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului de execuție în condițiile prevăzute la art 221 din Legea nr 98 din 2016 privind achizițiile publice.