

RAMFORSARE DC 69 IN COMUNA COSTESTI DIN VALE, JUDETUL DAMBOVITA

I.D.: 71037032

Data publicarii 11.07.22 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 907.028,00 RON - 907.028,00 RON

Descriere: Lungimea totala a DC69 este de 2300 ml si este catalogat ca drum comunal in intravilanul comunei Costestii din Vale, regasindu-se in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Costestii din Vale, aprobat in HG 543/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la HG1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita, Anexa 28 si Anexa 22. a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; Terenul aferent ranforsarii DC69, aflat in inventarul domeniului public al Comunei Costestii din Vale are destinatia stabilita prin P.U.G. - ul Comunei Costestii din Vale, aprobat cu HCL nr. 30/30.12.2014. Lungimea totala a DC69 este de 2300 ml si este catalogat ca drum comunal in intravilanul comunei Costestii din Vale, regasindu-se in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Costestii din Vale, aprobat in HG 543/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la HG1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita, Anexa 28 si Anexa 22. Costul lucrarilor de interventie (valoarea fara TVA), estimat in faza DALI este de: 907.028,00 lei. b) varianta constructiva de realizare a investitiei; Lucrarile de ranforsare a DC69 se vor executa pe traseul existent, dupa cum urmeaza: DC69 2300 ml lpc = 5.50 m S= 12660 mp In Comuna Costestii din Vale, satul Costestii din Vale, se vor executa lucrari de ranfosare a DC69 pe o lungime de 2300 ml si o suprafata a partii carosabile de 12660 mp. Latimea partii carosabile pentru DC69 ce face obiectul prezentului proiect tehnic este de 5.50 m. Drumuri laterale, Se vor amenaja drumurile laterale pietruite, astfel: - la Km 0+635 dr. se va amenaja un drum lateral cu lungimea de 5.00 m si o suprafata a partii carosabile de 27 mp. - la Km 0+637stg. se va amenaja un drum lateral cu lungimea de 5.00 m si o suprafata a partii carosabile de 16 mp. - la Km 0+995 stg. se va amenaja un drum lateral cu lungimea de 5.00 m si o suprafata a partii carosabile de 26 mp. - la Km 2+300 dr. se va amenaja un drum lateral cu lungimea de 6.00 m si o suprafata a partii carosabile de 25 mp. In total se vor amenaja 4 drumuri laterale cu lungimea totala de 21.00 m si o suprafata carosabila de 94 mp. Podete tubulare La Km 2+300 dr. se va executa un podet tubular Dn500 cu lungimea de 6.00 m pentru a asigura scurgerea apelor pluviale in albia paraului de la Km 2+269. Desfundarea santurilor Pe ambele laturi ale drumului comunal se vor executa lucrari de desfundare a santurilor trapezoidale din pamant, intre podetele de intrare in curti existente. Semnalizare rutiera orizontala si vertica Pentru a asigura semnalizarea rutiera orizontala se vor executa marcaje de delimitare a partii carosabile, dupa cum urmeaza: - DC69 - 3.070 Km marcaje de delimitare a partii carosabile si axiale;