

Construirea si reabilitarea surselor de apa si statiilor de tratare a apei in Resita, Bocsa, Anina si Oravita

I.D.: 12779492

Documente participare:

- 2-168039.zip

Data publicarii	06.05.16	Coduri CPV	45252126-7 44162500-8 45262220-9 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	23.06.16	Pretul estimativ:	12.302.064,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Lucrarile de constructie pentru: proiectarea, revizuirea si completarea documentelor aferente proiectarii PT pus la dispozitie in capitolul 5, pana la atingerea impunerilor contractuale si legislative aplicabile si executia urmatoarelor investitii: Resita: Reabilitarea a 7 izvoare si a unei camere de colectare a apei; statie de clorare noua; rezervor nou de contact 100 mc; sistem SCADA. Bocsa: Realizarea a 4 foraje noi puturi de apa inclusiv cabine si zona de protectie sanitara; inlocuirea conductelor de aductiune in lungime de aprox 1,4 km; statie de clorare noua; Dotari de laborator pentru determinarea calitatii apei; Post de transformare nou; Sistem SCADA. Anina: Statie noua de tratare cu cap. de 23 l/s, inclusiv centru operational si laborator pentru determinarea calitatii apei, post de transformare nou; sistem SCADA. Oravita: Reabilitarea a trei captari de suprafata (izvoare); Inlocuirea conductelor de aductiune in lungime de aproximativ 9,2 km, Dotari de laborator; Sistem SCADA pentru cele 6 statii de clorare existente. includ: a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statia de tratare, statiile de clorare, rezervorul de contact, conductele de aductiune, forajele de apa, captarile de izvoare, inclusiv centru operational si laborator pentru determinarea calitatii apei, post de transformare nou; sistem SCADA. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei c) Lucrari de constructie d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice e) Testare si punere in functiune f) Monitorizarea functionarii statiei si a celorlate lucrari de investitie prezentate mai sus si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 664.505 Lei respectiv 5.71% si este inclusa in valoarea estimata de la punctul II.2.1. Valoarea estimata, fara TVA, pentru care se organizeaza aceasta procedura de achizitie publica este de 12.302.064 lei, din care 11.637.559 lei servicii si lucrari la care se adauga 664.505 lei respectiv 5.71% reprezentând „cheltuieli diverse si neprevazute”,
