

## **Contract de achiziție publică de execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții: "Podețe pe DJ 767 în Comuna Vârciorog, Județul Bihor"**

I.D.: 69635941

Data publicarii	30.05.22	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 901.138,72 RON - 901.138,72 RON

Descriere: Prin contractul de achiziție publică de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: "Podețe pe DJ 767 în Comuna Vârciorog, Județul Bihor: Se propune înlocuirea podețelor transversale existente la km. 27+565 și la km. 27+700 pe DJ 767, podețe cu secțiuni mici și obturate cu podețe noi, prefabricate cu secțiune mai mare și amenajarea albiei văii în zonele adiacente cu eliminarea efectelor inundațiilor și a viiturilor din anii 2020 și 2021, precum și protejarea proprietăților adiacente podețelor înlocuite. -podețul transversal tubular  $\Phi$  1000 cu 3 fire de la km. 27+565 se înlocuiește cu un podeț din prefabricate tip C 3 - 8 buc în lungime de 12,94 m - la km. 27+565 pentru lucrările de amenajare și protejare a malurilor văii s-au prevăzut executarea în amonte și în aval a unor ziduri de sprijin din beton armat C 25/30 la fundații și C 30/37 la elevații, în lungime de 16,70 mal stâng amonte și 19,35 m mal drept amonte și de 32,40 m lungime aval mal stâng, precum și a unui zid de sprijin din gabioane pe 3 rânduri aval mal drept în lungime de 92,00 m. - podețul transversal ovoidal din zidărie de piatră brută de la km. 27+700 se va înlocui cu un podeț din prefabricate tip C2 - 7 buc în lungime de 11,32 m cu aria secțiunii de 4,47 mp -km. 27+700 pentru lucrările de amenajare și protejare a malurilor văii s-au prevăzut executarea în aval a unor ziduri de sprijin din beton armat C 25/30 la fundații și C 30/37 la elevații, în lungime de 16,50 mal stâng aval și 10,50 m mal drept aval, precum și a unui zid de sprijin din gabioane pe 3 rânduri aval mal stâng în lungime de 4,00 m și a unor ziduri de sprijin din gabioane pe 2 rânduri amonte podeț în lungime de 8,00 m amonte mal stâng și 8,75 m lungime amonte mal drept. - de asemenea la capătul zidurilor de sprijin proiectate se vor realiza praguri de fund din beton C 25/30 de 1,00 m adâncime și 0,60 m lățime - între podețe și pragurile de fund s-a proiectat pereerea fundului albiei cu piatră brută zidită cu mortar de ciment. De asemenea, se urmărește asigurarea scurgerii apelor și protejarea drumului județean DJ 767, a proprietăților adiacente la inundații și modernizarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.