

Servicii de elaborare PT, asistență tehnică si executie lucrari pentru "Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala nr 1 si Gradinita cu program normal nr. 1, Sat Vulcaneasa, Comuna Mera, judetul Vrancea"

I.D.: 51221571

Data publicarii 04.11.20 Coduri CPV 45214220-8 45214100-1

Pretul 498.280,00 RON - 498.280,00 RON
estimativ: 582.380,00 RON - 582.380,00 RON

Descriere: 2. -Servicii de elaborare PT, asistență tehnică si executie lucrari pentru "Reabilitare si extindere Gradinita cu program normal nr. 1, Sat Vulcaneasa, Comuna Mera, judetul Vrancea", Servicii de elaborare PT, asistență tehnică si executie lucrari pentru "Reabilitare si extindere Gradinita cu program normal nr. 1, Sat Vulcaneasa, Comuna Mera, judetul Vrancea" astfel: Pentru reabilitarea și extinderea gradinitei nr. 1 din sat Vulcaneasa, comuna Mera, județul Vrancea, se vor executa o serie de lucrări de intervenție, după cum urmează: - realizarea unui corp nou de clădire, în care se vor amenaja grupurile sanitare pe sexe și pentru profesori, corp de construcție cu structura independentă de structura corpului principal, iar accesul se va realiza prin practicarea unui gol de ușă în peretele exterior, cu dimensiuni generale de 90 x 210 cm; - re poziționarea golurilor pentru ferestrele clasei, în vederea asigurării luminatului zenital, goluri de ferestre de 145 x 180 cm; - extinderea corpului în care funcționează grădinița cu realizarea unui hol de acces și a unui spațiu pentru grupurile sanitare, cu intervențiile asupra unui perete exterior, constând în schimbarea poziției golurilor de ferestre și uși de acces. Structura noului corp de clădire se va realiza independent de structura existentă, cu fundații în zona de cuplare, executate excentric cu rost de tasare și seismic între cele două construcții - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; - tamplaria existenta din lemn nu asigura o etansare corespunzatoare si se impun masuri de schimbarea a acesteia . - inlocuirea pardoselii din parchet degradate - inlocuirea pardoselii din mozaic degradate - verificarea si refacerea instalatiei electrice conform normelor in vigoare; - refacerea plafoanelor, a tencuielilor exterioare si interioare; - inlaturarea posibilitatii de infiltrare a apelor la terenul de fundare prin: executarea din beton slab armat a pardoselii suvsolului si asigurarea pantelor pentru preluarea si evacuarea eventualelor pierderi de apa din conducte;. 1. - Servicii de elaborare PT, asistență tehnică si executie lucrari pentru "Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala nr 1 Sat Vulcaneasa, Comuna Mera, judetul Vrancea", Servicii de elaborare PT, asistență tehnică si executie lucrari pentru "Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala nr 1 Sat Vulcaneasa, Comuna Mera, judetul Vrancea" astfel: - realizarea unui corp nou de clădire, în care se vor amenaja grupurile sanitare pe sexe și pentru profesori, corp de construcție cu structura independentă de structura corpului principal, iar accesul se va realiza prin practicarea unui gol de ușă în peretele exterior, cu dimensiuni generale de 90 x 210 cm; - extinderea corpului în care funcționează scoala cu realizarea unui hol de acces și a unui spațiu pentru grupurile sanitare, cu intervențiile asupra unui perete exterior, constând în schimbarea poziției golurilor de ferestre și uși de acces. Structura noului corp de clădire se va realiza independent de structura existentă, cu fundații în zona de cuplare, executate excentric cu rost de tasare și seismic între cele două construcții - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; - tamplaria existenta din lemn nu asigura o etansare corespunzatoare si se impun masuri de schimbarea a acesteia . - inlocuirea pardoselii din parchet degradate - inlocuirea pardoselii din mozaic degradate - verificarea si refacerea instalatiei electrice conform normelor in vigoare; - refacerea plafoanelor, a tencuielilor exterioare si interioare.