
"Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Păniceni, comuna Căpușu Mare, județul Cluj"

I.D.: 52240049

Data publicarii	04.12.20	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.544.932,06 RON - 6.544.932,06 RON

Descriere: Lucrarile prevazute sunt: • Rețea colectare principală ape menajere realizată din PVC - KG, SN16 și diametru Dn= 315 mm având lungimea de 635 m, • Rețea colectare secundară ape menajere realizată din PVC - KG, SN16 și diametru Dn= 250 mm având lungimea de 5086 m, • Conducte de refulare realizate din PEID PE100, PN10, SDR17, având lungimea totală de 730 m (De 90 mm, L = 497 m și De 110 mm, L = 233 m). • Conductă din PEID PE100, PN10, SDR17 pentru alimentarea cu apă tehnologică a stației de epurare având lungimea de 260 m, • Cămine de vane - 4 bucăți, • Cămin de vane din beton - 1 bucată, • Hidranți de incendiu suprateran - 1 bucată, • Stații de pompare apă uzată - 4 bucăți, • Cămine din beton prefabricat - 152 buc
