
ASFALTARE ULITA PANA IN PLAI IN COMUNA ALBESTII DE MUSCEL

I.D.: 47045310

Data publicarii	09.06.20	Coduri CPV	45233123-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 158.377,31 RON - 158.377,31 RON

Descriere: Se vor executa lucrari de asfaltare drumuri pe lungime de 0.322 km.Sistemul rutier va fi format din: cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16 conform AND605 (BA16rul conform SR EN 13108); 15cm piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1;-Săpătura, reprofilare platforma si completare cu min. 10 cm balast; Acostamentele se vor realiza din balast în grosime de 15 cm. Scurgerea apelor se va realiza prin pantele părții carosabile către șanțurile proiectate. S-au dispus șanțuri betonate și rigole de acostament. Drumul s-a prevazut cu o bandă de circulație având următoarele elemente, corespunzătoare unui drum de clasă tehnică V: - parte carosabilă: 3.00/3.50 m, cu pantă transversală de 2,50% (pantă unică) - acostamente: 2 x (0.00 - 0.25 m) Se va amenaja și drumul lateral stânga din zona km 0+125 pe o lungime de 15m și o lățime de 3,0m. Drumul lateral (km 0+125, stânga) se va amenaja cu aceeași structură rutieră ca și drumul principal. Se pune la dispozitie proiectul tehnic
