

„Alimentare cu apa si canalizare menajera pe strazile Brebina, Brazilor, Pinului, Molidului si Stejarului, oras Zarnesti"- Etapa a II-a: Instalatii de alimentare cu apa si canalizare strada Brebina

I.D.: 62344509

Data publicarii	26.10.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 747.272,72 RON - 747.272,72 RON

Descriere: Categoriile de instalatii: -instalatii exterioare de alimentare cu apa si hidranti exteriori, in valoare de 230,950.62 lei (fara TVA); -instalatii exterioare de canalizare menajera, in valoare de 516,332.10 lei (fara TVA).. Principalele obiecte ale sistemului de canalizare sunt : -retea de canalizare cu conducta PVC KG SN 8 De 250 mm, cu o lungime totala de 550 m ; -12 racorduri de canalizare cu conducta PVC KG SN 4 De 160 mm, cu o lungime totala de 125 m, inclusiv 12 camine de racord DN 400 ; -1 camin cu adancimea cuprinsa intre 1,5- 2,0 m ; -1 camin cu adancimea cuprinsa intre 2,0- 2,5 m ; -8 camine cu adancimea cuprinsa intre 2,5- 3,0 m ; -5 camine cu adancimea cuprinsa intre 3,0- 3,5 m ; -3 camine cu adancimea cuprinsa intre 3,5- 4,0 m. Principalele obiecte ale sistemului de alimentare cu apa sunt : -retea de alimentare cu apa cu conducta PEHD 100 PN 16 De 110 mm, cu o lungime totala de 605 m ; -12 bransamente de alimentare cu apa realizate din conducte PEHD 100 Pn 10 De 32 mm cu o lungime de 105 m, inclusiv camine de apometru din mase plastice D600 H1.2 m complet echipat (inclusiv capac clasa B125) ; -1 camin de vane cu camera de lucru Hc= 1,5 m, din beton prefabricat Lx B : 1,4 x 1,2 m ; -6 hidranti de incendiu exteriori supraterani DN 80, H=1,25 m, cu doua racorduri tip B si un racord tip A, complet echipati.
