

Actualizare documentatie CRESTERA SIGURANTEI IN ALIMENTARE IN LOCALITATEA TASNAD, ZONA DE AGREMENT

I.D.: 14405770

Documente participare:

- 7-390344.zip

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 10.08.16 | Coduri CPV | 45315300-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 02.09.16 | Pretul estimativ: | 250.346,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|

Descriere: Montare LEA 20KV proiectat pe stalpi de beton tip SC 15014 cu conductor tip 3XAI-OI 70/12 mmp, L=120m. Montare LES 20KV proiectat cu cablu tip 3xA2X(FL)S2Y 1X150/25 mmp, L=660m. Montare separator orizontal tip STEPno-24KV pe primul stalp proiectat. PT 2857 Strand 3 de tip ROBUST 630E se va echipa cu o celula de linie cu separator de sarcina in SF6-24KV-630A cu CLP din gama MOD6 LM 24KV 630A 16KA pentru racordarea cablurilor proiectate.
