

Lucrări de reparații curente (finisaje interioare, tâmplărie, instalație sanitară, termică și electrică) pentru: Secția a III-a, Aleea Prof. Vasile Petrescu, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași

I.D.: 99498377

Documente participare:

- FisaDate_DF1219562.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- lista cantitati.pdf
- instructiuni pentru ofertanti.pdf
- model clauze contractuale.pdf
- modele formulare.pdf
- DUAE_CERERE_288620.xml
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	04.07.24	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	22.07.24	Pretul estimativ:	368.377,10 RON - 368.377,10 RON

Descriere: Autoritatea contractanta dorește încheierea unui contract de lucrări de reparații curente pentru: Lucrări de reparații curente (finisaje interioare, tâmplărie, instalație sanitară, termică și electrică) pentru: Secția a III-a, Aleea Prof. Vasile Petrescu, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, conform caietului de sarcini si a listelor de cantitati anexate, respectiv: - reparația pardoselilor existente prin înlocuirea celei existente degradate, realizată gresie ceramică, cu un sistem nou de pardoseală executat din covor PVC eterogen, antistatic, antibacterian, ignifug, pentru trafic intens, inclusiv cordon de sudura si plinta pe șapă auto-nivelantă, culoare bleu deschis și gresie; - montare gresie porțelanată (culoare crem deschis) și faianță (20x30cm, albă) până la înălțimea de 2.0 m, în grupurile sanitare și dușuri; - reparația tencuielilor, zugrăvelilor și vopsitoriilor, placajelor cu gresie si faianță; - înlocuirea tâmplăriei interioare a ușilor cu una din PVC alb, inclusiv mânere, broască și cilindru de siguranță; - înlocuirea tâmplăriei exterioare a ușilor cu unele din aluminiu alb, cu barieră termică, bare antipatică, amortizoare cu blocare la 90°, mânere, broască și cilindru de închidere; - înlocuirea tâmplăriei exterioare a ferestrelor cu una din aluminiu alb, inclusiv mânere cu încuietoare și plasă împotriva insectelor; - înlocuirea lavoarelor, vaselor wc, sifoanelor de pardoseala și a conductelor de apă rece/caldă și scurgere din saloane si grupurile sanitare/dușuri; - pereți despărțitori, sistem de pereți interiori din placi de HPL 12mm cu feronerie din inox, la grupurile sanitare; - înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele de tip led, o parte din ele dotate cu chit de urgență, rezistente la umezeală IP65, a lămpilor de exit, a prizelor și întrerupătoarelor; - înlocuirea corpurilor de încălzire cu unele din oțel tip C22. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari in a 6-a zi lucratoare inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar de zile până la care se pot solicita clarificări este de: 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
