

Execuție lucrări inclusiv organizare de șantier aferente investiției “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal III - Împărat Traian: strada 1 Mai, strada Libertății, strada Spătar Milescu, strada Pălmași, strada Mușat Vodă, strada Poporului, strada Cașin, strada Havuzului, strada Moara de Foc, strada Eroilor, strada Vulturului - Municipiul Botoșani”

I.D.: 94886924

Data publicarii	21.03.24	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	7.102.942,43 RON - 7.102.942,43 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul de investiții este “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal III - Împărat Traian: strada 1 Mai, strada Libertății, strada Spătar Milescu, strada Pălmași, strada Mușat Vodă, strada Poporului, strada Cașin, strada Havuzului, strada Moara de Foc, strada Eroilor, strada Vulturului - Municipiul Botoșani”. Strazile incluse in Cvatart III sunt: Strada 1 Mai, Strada Libertății, strada Spătar Milescu, strada Pălmași, strada Mușat Vodă, Strada Poporului, Strada Cașin, Strada Havuzului, strada Moara de Foc, Strada Eroilor, strada Vulturului din Municipiul Botosani. Obiectivul specific al acestei proiect este reabilitarea și modernizarea a 11 străzi în lungime totală de 3.653,28ml străzi, amenajare trotuare și accese proprietăți, precum si realizarea de colectoare pluviale și rigole de acostament.Prin modernizarea acestor strazi crește importanța economică și socială a întregii zone.Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul proiect este argumentată de starea fizică a strazillor raportată la condițiile generale de circulație actuale și de perspectivă.Implementarea proiectului va duce la creșterea confortului și siguranței cetățenilor/ pietonilor și îmbunătățirea mediului înconjurator.Proiectul cuprinde lucrari de modernizare a unei lungimi totale de 3.65 km si este format din 11 străzi, 14 tronsoane (aliniamente). Lucrarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele:-Lucrari de colectare si evacuare dirijata a apelor pluviale;-Lucrari de modernizare a structurii rutiere existente;- Lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala;Proiectul Tehnic are ca baza studiul topografic, studiul geotehnic si expertiza tehnica.Structura rutiera aleasa in expertiza este urmatoarea:- Scarificarea si reprofilarea zestrei existente.- Strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm;- Strat de baza din piatra sparta in grosime de 15 cm;- Strat de legatura (binder) din mixtura asphaltica tip BADPC 22.4 in grosime de 6 cm;- Strat de rulare (uzura) din mixtura asphaltica tip BAPC 16 in grosime de 4 cm; În cazul utilajelor și echipamentelor tehnologice, și orice alt produs pus în operă care necesită mentenanță, Contractantul va asigura mentenanța acestora fără alte costuri suplimentare din partea beneficiarului pe toată perioada de garanție acordată lucrării.