

## **Servicii de proiectare tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SAT PODU LACULUI, COMUNA POIANA CRISTEI, JUDETUL VRANCEA"**

I.D.: 46287802

---

Data publicarii	13.05.20	Coduri CPV	45233121-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.378.569,45 RON - 3.378.569,45 RON

---

Descriere: Servicii: \*- Servicii de proiectare includ realizarea proiectului tehnic, prin intocmirea proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini, documentatiei tehnice autorizatie de construire, documentatiei pentru avize si acorduri, verificare tehnica de calitate a proiectului si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada lucrarilor. Lucrarile de executie includ: - Modernizarea sistemului de drumuri comunale in Comuna Poiana Cristei prin modernizarea unui sector de aproximativ 3 km de drum care traverseaza satul Podul Lacului. - Drumurile care fac obiectul prezentei sunt: - Str. Soarelui 4-27 cu o lungime de 725 m, - Str. Paroiesti cu o lungime de 595 m, -Str. Trandafirilor cu o lungime de 105 m, - Str. Tamei cu o lungime de 195 m, - Str. Soarelui 49-65 cu o lungime de 595 m, -Str. Varzaresti + Str. Valcele cu o lungime de 540 m si cu o latime a carosabilului de 2.75 m. Caracteristici tehnice: - Lungime totala: 2.755 m - Latime parte carosabila: 2,75 m - Acostamente: 2 x 0,375 m - Clasa tehnica: V Solutia tehnica: - 4 cm de strat de uzura BAPC 16 - - 5 cm de strat de legatura BADPC 22.4 - 12 cm de piatra sparta amestec optimal - 30 cm de fundatie balast - Amenajare santuri - Realizarea unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale din zona drumului (podete) - Lucrari de siguranta circulatiei Valoarea estimata a achizitiei: 4.020.497,67 lei fara TVA si este defalcata pe capitole bugetare astfel: Cap. 3.5.6 Proiectare tehnica: 116.535,88 lei fara TVA, Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 19.422,64 lei fara TVA, Cap. 4. - lucrari in valoare de 3.865.116,51 lei fara TVA compuse din: constructii si instalatii 2.582.019,03 - Buget Stat, 1.283.097,48- Buget Local Cap. 5.1.1 organizare de santier de 19.422,64 lei fara TVA.

---