

MODERNIZARE STRAZI MUNICIPIUL BAILESTI, JUDETUL DOIJ

I.D.: 9700947

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.10.15 | Coduri CPV | 45233252-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| Pretul estimativ: | 9.832.475,00 RON |
|-------------------|------------------|

Descriere: Strazile ce fac obiectul prezentului contract sunt o parte din asfalt degradat, asternut peste bolovani de rau si din bolovani de rau. Aceste strazi prezinta degradari majore care le fac improprie unei circulatii auto in conditii normale - gropi, fisuri, fagase longitudinale. Strazile care se vor moderniza sunt: - str. Av.P.Ivanovici, in lungime de 1631 m si o latime de 7,0m - str. Ardealul, tronson - str. Victoriei - str. Horia, Closca si Crisan, in lungime de 705 m si o latime a carosabilului de 7,0 m - str. Dragalina, tronson str. Victoriei - str. Horia, Closca si Crisan, in lungime de 705 m si o latime a carosabilului de 7,0 m - str. Horia, Closca si Crisan in totalitate, in lungime de 1918 m si o latime a carosabilului de 7,0 m - str. M. Viteazul, tronson - str. Victoriei - str. Horia, Closca si Crisan, in lungime de 705 m si o latime a carosabilului de 7,0 m - str. A.I.Cuza, tronson str. Victoriei - str. Eroilor, in lungime de 676 m si o latime a carosabilului de 9,0 m - str. Gabroveni, in lungime de 370 m, tronson str. Lt. Becherescu - podul peste paraul Balasan si o latime de 8-9 m Oportunitatea acestei investitii este benefica intrucat se asigura o buna circulatie rutiera pe strazile amenajate, facandu-se mai usor accesul in cele patru sectoare ale localitatii. Serviciile de consultanta in domeniul managementului investitiei sunt imperios necesare pentru buna desfasurare a proiectului, finalizarea sa in timpul propus, cu respectarea cerintelor si procedurilor specifice impuse de natura fondurilor si de catre finantator.Valoarea estimata a contractului conform devizului general este de : 9 832 475,00 lei fara TVA = 2 213 595,00 euro (curs euro din Devizul general al lucrarilor este 1 euro = 4,4420 lei): - Constructii si instalatii (cap. 4.1)= 9 575 502,00 lei fara TVA = 2 155 674,00 euro; - Lucrari constructii organizare de santier (cap. 5.1.1.) = 63 588,00 lei = 14 385,00 euro; - Cheltuieli diverse si neprevazute 2% (cap. 5.3.)= 193 385,00 lei fara TVA = 43 536,00 euro; TOTAL GENERAL (exclusive TVA) = 9 832 475,00 lei/2 213 595,00 euro
