

Executie lucrari aferente proiectului "Reabilitare-modernizare strazi rurale in Comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures" - Tronson 2

I.D.: 79763648

Documente participare:

- FisaDate_DF1173551.pdf
- 1. Caiet sarcini Strazi Baita de sub Codru MM.pdf
- 2. Formulare ofertanti Strazi Baita de sub Codru MM.doc
- 3. Model contract Strazi Baita de sub Codru MM.pdf
- 4. Parte scrisa Strazi Baita de sub Codru MM.pdf
- 5. Parte desenata Strazi Baita de sub codru jud. MM.pdf
- DUAE_CERERE_214825.xml
- Raspuns consolidat drum Baita MM cu F3 si Anexe.pdf
- Raspuns consolidat drum Baita MM2.pdf
- Raspuns consolidat drum Baita MM3.pdf

Data publicarii	15.03.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.04.23	Pretul estimativ:	3.466.583,92 RON - 3.466.583,92 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări de reabilitare modernizare strazi rurale in Comuna Băița de sub Codru in cadrul proiectului: "Reabilitare-modernizare strazi rurale in Comuna Baita de sub Codru, judetul Maramures" - Tronson 2, s-a prevazut realizarea unui tronson , (Tronson 2) dupa cum urmează: Tronson 2 - strada rurala T2 L=1034m; PC =4m • Lucrari de terasamente si pregatitoare • Ziduri de spirjin si protectie • Scurgere ape • Podete in subtrav. Drum si podete de acces • Structura si imbracaminte platforma drum Structura rutiera • 5 cm nisip compactat • 20 cm balast -strat fundatie • 15 cm piatra sparta -strat fundatie • 6 cm AB22.4 - strat de baza • 6 cm BAD22.4 - strat de legatura • 4 cm BA16 - strat de uzura Capacitati (in unitati fizice) - Strada Tronson 2 • Lungime = 1034m; • Parte Carosabila = 4m; • Suprafata = 4.514mp Ziduri de sprijin T2 =613 m Rigola carosabila 5m ; T2 =1081,3 m Rigola prefabricata de ranforsare T2=127 m Sant din beton T2= 479 m Rigola sectiune Triunghiulara T2 =211 m Rigola de acostament T2 = 62 m Conform bugetului proiectului, valoarea estimata aferenta execuției lucrărilor este de: 3.466.583,92 lei, la care se adauga TVA. - Valoarea aferenta capitolului 4.1 - Construcții si instalații - 3.406.583,92 lei, la care se adauga TVA - Valoarea aferenta capitolului 5.1 - Organizare de șantier - 60.000 lei, la care se adauga TVA. !!! Nota: Prezenta procedura de atribuire a executiei lucrarilor are ca obiectiv executia lucrarilor doar pentru Tronsonul 2. Proiectul tehnic trateaza mai multe tronsoane. Ofertantii vor prezenta oferta doar pentru Tronsonul 2. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publica are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire este de 9 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabilește ca termenul limita în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 6 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
