

Acord cadru - Lucrari de intretinere curenta - estetica rutiera si scurgerea apelor anul I - IV -DRDP Craiova: Lot 1 SDN Craiova Lot 2 SDN Tr. Severin Lot 3 SDN Tg. Jiu Lot 4 SDN Rm. Valcea Lot 5 SDN Slatina

I.D.: 88009988

Data publicarii	13.10.23	Coduri CPV	45233139-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.665.421,60 RON - 5.665.421,60 RON 9.553.168,00 RON - 9.553.168,00 RON 4.542.031,80 RON - 4.542.031,80 RON 4.769.252,80 RON - 4.769.252,80 RON
-------------------	--

Descriere: 5. Lot 5 SDN Slatina, Principalele tipuri de lucrari ce se vor executa:Ind. 101.- Intretinere curenta pe timp de varaInd. 101.2.- Intretinerea comuna a tuturor drumurilorInd. 101.2.1.- Intretinerea platformei drumului, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.1.1.- Curatarea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale (m²); Ind. 101.2.1.2.- Curatarea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, ebulment, stanci, anrocamente, arbori, etc.) (m³);Ind. 101.2.1.7.- Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata (100 m²);Ind. 101.2.1.9.- Completarea acostamentelor cu piatra sparta in grosime de 10 cm si nivelarea la cota (m³);Ind. 101.2.1.10.- Completarea acostamentelor cu balast in grosime 10 cm si nivelarea la cota (m³); Ind. 101.2.1.11.- Taieri de cavaleri (m³);Ind. 101.2.1.12.- Corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu (m³).Ind. 101.2.3.- Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundatiilorInd. 101.2.3.1.- Intretinerea santurilor si a rigolelor, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.1.1.- Curatirea santurilor (m);Ind. 101.2.3.1.2.- Curatarea santurilor din beton acoperite cu dale carosabile (m);Ind. 101.2.3.1.6.- Decolmatarea/desfundarea santurilor (m³);Ind. 101.2.3.3.- Intretinerea drenurilor, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.3.1.- Curatirea caminelor de vizitare de pamant si gunoaie (m³);Ind. 101.2.3.3.2.- Repararea caminelor de vizitare, a puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri (m²);Ind. 101.2.3.3.3.- Completarea capacelor caminelor de vizitare (buc).Ind. 101.2.3.5.- Intretinerea zonei drumului, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.5.1.- Indepartarea si tractarea de pe platforma drumurilor a vehiculelor imobilizate in accidente rutiere (ore);Ind. 101.2.3.6.- Asigurarea esteticii rutiere a drumurilorInd. 101.2.3.6.1.- Curatarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre de animale, etc. a platformei drumului, taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fantanilor si a spatiilor verzi, strangerea materialului in gramezi si transportul lor in afara zonei drumului (ore);Ind. 101.2.3.6.2.- Curatarea trotuarelor si a casiurilor (m²);Ind. 101.2.3.6.3.- Repararea trotuarelor sau completarea elementelor lipsa (m²);Ind. 101.2.3.6.3.1.- Repararea casiurilor sau completarea elementelor lipsa (m²);Ind. 101.2.3.6.4.- Demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor la sediul districtului (ore);Ind. 101.2.3.6.5.- Cosirea mecanica a vegetatiei ierboase in zona drumului (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana, insule de giratie) (100 m²);Ind. 101.2.3.6.6.- Cosirea manuala cu motocositoare/coasa in zonele inaccesibile utilajelor (in drepul parapetelor, coronamentelor podurilor si podetelor, a indicatoarelor rutiere, a bornelor km si hm, etc.) (m²);Ind. 101.2.3.6.7.- Tăierea mecanica a lăstărișului, a drajonilor și a măcănișilor, curatarea plantatiei de ramuri uscate (m²). 1. Lot 1 SDN Craiova, Principalele tipuri de lucrari ce se vor executa:Ind. 101. - Intretinere curenta pe timp de varaInd. 101.2. - Intretinerea comuna a tuturor drumurilorInd. 101.2.1.- Intretinerea platformei drumului, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.1.12.- Corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu (m³).Ind. 101.2.3.- Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundatiilorInd. 101.2.3.1.- Intretinerea santurilor si a rigolelor, conform descrierii de preturi -Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.1.5.- Inlocuirea dalelor carosabile degradate (m²);Ind. 101.2.3.1.7.- Decolmatarea santurilor din beton acoperite cu dale carosabile (m³);Ind. 101.2.3.5.- Intretinerea zonei

drumului, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.5.1.- Indepartarea si tractarea de pe platforma drumurilor a vehiculelor imobilizate in accidente rutiere (ore); 3. Lot 3 SDN Tg. Jiu, Principalele tipuri de lucrari ce se vor executa:Ind. 101.- Intretinere curenta pe timp de varaInd. 101.2.- Intretinerea comuna a tuturor drumurilorInd. 101.2.1.- Intretinerea platformei drumului, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.1.2.- Curatarea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, ebulment, stanci, anrocamente, arbori, etc.) (m3);Ind. 101.2.1.7.- Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata (100 m2);Ind. 101.2.1.10.- Completarea acostamentelor cu balast in grosime 10 cm si nivelarea la cota (m3); Ind. 101.2.3.- Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundatiilorInd. 101.2.3.1.- Intretinerea santurilor si a rigolelor, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.1.1.- Curatirea santurilor (m);Ind. 101.2.3.1.2.- Curatirea santurilor din beton acoperite cu dale carosabile (m);Ind. 101.2.3.1.3.- Curatirea rigolelor (m);Ind. 101.2.3.1.5.- Inlocuirea dalelor carosabile degradate (m2);Ind. 101.2.3.1.6.- Decolmatarea/desfundarea santurilor (m3);Ind. 101.2.3.1.7.- Decolmatarea santurilor din beton acoperite cu dale carosabile (m3);Ind. 101.2.3.1.8.- Decolmatarea/desfundarea rigolelor (m3);Ind. 101.2.3.5.- Intretinerea zonei drumului, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.5.1.- Indepartarea si tractarea de pe platforma drumurilor a vehiculelor imobilizate in accidente rutiere (ore);Ind. 101.2.3.6.- Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.6.5.- Cosirea mecanica a vegetatiei ierboase in zona drumului (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana, insule de giratie) (100 m2). 4. Lot 4 SDN Rm. Valcea, Principalele tipuri de lucrari ce se vor executa:Ind. 101.- Intretinere curenta pe timp de varaInd. 101.2.- Intretinerea comuna a tuturor drumurilorInd. 101.2.1.- Intretinerea platformei drumului, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.1.1.- Curatarea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale (m2); Ind. 101.2.1.2.- Curatarea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, ebulment, stanci, anrocamente, arbori, etc.) (m3);Ind. 101.2.1.3.- Curatirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale (m²);Ind. 101.2.1.6.- Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala (m2);Ind. 101.2.1.7.- Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata (100 m2);Ind. 101.2.1.9.- Completarea acostamentelor cu piatra sparta in grosime de 10 cm si nivelarea la cota (m3);Ind. 101.2.1.10.- Completarea acostamentelor cu balast in grosime 10 cm si nivelarea la cota (m3); Ind. 101.2.3.1.- Intretinerea santurilor si a rigolelor, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.1.1.- Curatirea santurilor (m);Ind. 101.2.3.1.3.- Curatirea rigolelor (m);Ind. 101.2.3.1.4.- Curatirea canalelor de scurgere (m); Ind. 101.2.3.1.6.- Decolmatarea/desfundarea santurilor (m3);Ind. 101.2.3.1.8.- Decolmatarea/desfundarea rigolelor (m3);Ind. 101.2.3.1.10.- Decolmatarea/desfundarea canalelor de scurgere (m3);Ind. 101.2.3.5.- Intretinerea zonei drumului, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.5.1.- Indepartarea si tractarea de pe platforma drumurilor a vehiculelor imobilizate in accidente rutiere (ore);Ind. 101.2.3.5.2.- Curatirea platformei drumului de materiale rezultate din accidente de circulatie (ore);Ind. 101.2.3.6.- Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.6.1.- Curatarea de gunoai, paie, noroi, cadavre de animale, etc. a platformei drumului, taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fantanilor si a spatiilor verzi, strangerea materialului in gramezi si transportul lor in afara zonei drumului (ore);Ind. 101.2.3.6.5.- Cosirea mecanica a vegetatiei ierboase in zona drumului (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana, insule de giratie) (100 m2);Ind. 101.2.3.6.6.- Cosirea manuala cu motocositoare/coasa in zonele inaccesibile utilajelor (in dreptul parapetelor, coronamentelor podurilor si podetelor, a indicatoarelor rutiere, a bornelor km si hm, etc.) (m²); 2. Lot 2 SDN Tr. Severin, Principalele tipuri de lucrari ce se vor executa:Ind. 101.- Intretinere curenta pe timp de varaInd. 101.2.- Intretinerea comuna a tuturor drumurilorInd. 101.2.1.- Intretinerea platformei drumului, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.1.1.- Curatarea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale (m2); Ind. 101.2.1.2.- Curatarea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, ebulment, stanci, anrocamente, arbori, etc.) (m3);Ind. 101.2.1.3.- Curatirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale (m²);Ind. 101.2.1.7.- Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata (m2);Ind. 101.2.1.10.- Completarea acostamentelor cu balast in grosime 10 cm si nivelarea la cota (m3); Ind. 101.2.1.11.- Taieri de cavaleri (m3);Ind. 101.2.1.12.- Corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu (m³).Ind. 101.2.3.1.- Intretinerea santurilor si a rigolelor, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.1.1.- Curatirea santurilor (m);Ind. 101.2.3.1.2.- Curatirea santurilor din beton acoperite cu dale carosabile (m);Ind. 101.2.3.1.5.- Inlocuirea dalelor carosabile degradate (m2);Ind. 101.2.3.1.7.- Decolmatarea santurilor din beton acoperite cu dale carosabile (m3);Ind. 101.2.3.1.10.- Decolmatarea/desfundarea canalelor de scurgere (m3);Ind. 101.2.3.3.- Intretinerea drenurilor, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.3.1.- Curatirea caminelor de vizitare de pamant si gunoai (m3);Ind.

101.2.3.3.2.- Repararea caminelor de vizitare, a puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri (m2);Ind. 101.2.3.3.3.- Completarea capacelor caminelor de vizitare (buc).Ind. 101.2.3.5.- Intretinerea zonei drumului, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.5.1.- Indepartarea si tractarea de pe platforma drumurilor a vehiculelor imobilizate in accidente rutiere (ore);Ind. 101.2.3.5.2.- Curatirea platformei drumului de materiale rezultate din accidente de circulatie (ore);Ind. 101.2.3.5.3.- Inlocuirea bordurilor la sensurile giratorii si insulele separatoare (m);Ind. 101.2.3.6.- Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:Ind. 101.2.3.6.1.- Curatarea de gunoai, paie, noroi, cadavre de animale, etc. a platformei drumului, taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fantanilor si a spatiilor verzi, strangerea materialului in gramezi si transportul lor in afara zonei drumului (ore);Ind. 101.2.3.6.3.- Repararea trotuarelor sau completarea elementelor lipsa (m2);Ind. 101.2.3.6.5.- Cosirea mecanica a vegetatiei ierboase in zona drumului (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana, insule de giratie) (100 m2);Ind. 101.2.3.6.7.- Tăierea mecanica a lăstărișului, a drajonilor și a măcăcinilor, curatarea plantatiei de ramuri uscate (m2)..
