
Montaj-instalare echipamente de aer conditionat 9000BTU-12000BTU

I.D.: 34227173

Data publicarii	23.01.19	Coduri CPV	45331220-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 250,00 RON - 250,00 RON

Descriere: Manopera de instalare consta in: 1. Executarea unei singure gauri in peretele exterior pentru aparat monosplit, respectiv doua gauri pentru dublusplit. 2. Amplasarea unitatii exterioare si unitatii interioare. 3. Instalarea se va face respectând legislatia in domeniu (nu se vor perfora grinzi sau stâlpi de beton si nu se executa lucrari care pun in pericol rezistenta cladirii si siguranta membrilor echipei de instalare). 4. Unitatea exterioara se fixeaza pe peretele exterior cat mai aproape de unitatea interioara si numai intr-un loc accesibil pentru montare si interventii (imediat sub fereastra, in locuri in care sa nu fie periclitata integritatea instalatorului, sa nu existe pericol de accidentare). 5. Montajele care necesita folosirea schelelor, scarilor in trei trepte sau a alpinistilor nu fac obiectul instalarii standard. 6. Badijonarea traseului frigorific. 7. Efectuarea probei de functionare si explicarea principalelor facilitati ale acestuia. Nu sunt incluse in montajul standard: - kit traseu frigorific; - manopera si materialele aferente reparatiilor de zidarie (tencuieli, vopseluri, tapete si similare), lucrari de modificare si reparare a instalatiei electrice a imobilului, operatii de modificare a pozitiei unor obiecte ce restrictioneaza montajul (ex.mobila), lucrari de curatenie ca urmare a producerii de praf, lucrari de mascare a traseului frigorific (cu rigips, canale speciale si similare), demontare geamuri termopane. Clientul trebuie sa asigure front de lucru
