

DJCL18 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II

I.D.: 41816634

Documente participare:

- CL18.A-2019 - caiet de sarcini v1.part3-semnat.rar
- CL18.A-2019 - caiet de sarcini v1.part1-semnat.rar
- CL18.A-2019 - caiet de sarcini v1.part2-semnat.rar
- CL18.A-2019 - caiet de sarcini v1.part4-semnat.rar
- CL18.A-2019 - caiet de sarcini v1.part5-semnat.rar
- CL18.B-2018 - anexa fisa de date - detalii factori evaluare v1-semnat.pdf
- CL18.C-2019 - conditii contractuale v1-semnat.rar
- CL18.D-2019 - formulare v1-semnat.docx
- FisaDate_DF1074575.pdf
- DUAE_CERERE_51671.xml
- EN1016620.docx
- CL18.G01-2019 - clarificare din oficiu 01aviz ANAP.part1-semnat.rar
- CL18.G01-2019 - clarificare din oficiu 01aviz ANAP.part2-semnat.rar
- CL18.G01-2019 - clarificare din oficiu 01aviz ANAP.part3-semnat.rar

Data publicarii	06.02.20	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.03.20	Pretul estimativ:	112.483.027,00 RON - 112.483.027,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Executie lucrari aferente contractului "DJ-CL-18 Extindere conductă aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II": UAT Calnic (intre nodurile 16 si 16A), UAT Telesti (intre nodurile 14 si 15), UAT Rovinari (intre nodurile 13 si 14), UAT Balteni (intre nodurile 12 si 13), in lungime totala de 28.590 m. Aductiunea va fi realizata din tuburi poliesterice armate cu fibra de sticla (PAFSIN - conducte biaxiale), diametrul DN 1200 mm, cu clasa de rigiditate SN10000 si presiunile nominale PN6 (L=19.216,91 m) si PN10 (L=9.373,09 m). Pe traseul aductiunii sunt prevazute 40 de camine cu vane de izolare, golire si aerisire/dezaerisire. Lucrari speciale prevazute pe traseul conductei de aductiune: - SCF Subtraversari de cale ferata (3 buc.), lungimi 30m, 42m, 27m; - SPR Supratraversari rau (4 buc.), lungimi 54m, 54m, 20m, 50m; . SB Subtraversare baraj (acumulare Rovinari), lungime 100m; - SR Subtraversari rau (2 buc.), lungimi 90m, 100m; - Subtraversari de drum national (2 buc.), lungimi 30m, 32m; - Subtraversari de drum judetean (2 buc.), lungimi 100m, 10 m; - Subtraversare banda transportoare, lungime 30 m; - Subtraversare estacada conducte, lungime 14 m; - Subtraversari de viroage (13 buc.), lungime totala 218m; - Subtraversari de drumuri (18 buc.), lungime totala 173m; - Desfacere si refacere drum de asfalt: 1.045 mp; - Desfacere si refacere drum de beton: 204 mp; - Desfacere si refacere drum pietruit: 1.849 m; - Amenajare drum de acces provizoriu (3 m latime): 23.388 ml Contractul include: a) Lucrari de constructie; b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice; c) Testare si punere in functiune; d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 36 luni. Perioada de Garantie este de 36 luni. NOTE: 1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 24. 2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
