

## LUCRARI DE REPARATII CLADIRE MUZEU

I.D.: 44374615

---

Data publicarii	28.10.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 160.960,00 RON - 160.960,00 RON

---

Descriere: n beton,din blocuri bca RMD07C# - Desfacerea, cu mare atentie, in vederea recuperarii tamplariei, la lucrarile de restaurare; desfacere usi ornamentale; RPCT43A1 - Demontarea sobelor din zidarie de caramida si a sobelor de gatit RPIZE15A - Desfacerea zugravelilor RPCJ04B-1# - Reparare tencuieli interioare 2CM,drisc pe zidarie,cu M 100-T pentru grund si strat vizibil (refac totale) (corectie) RME2A112 - Demontarea cablurilor de alimentare cu energie RPCJ06A-1# - Reparare tencuieli interioare in jurul toc. si perv. cu M 25-T(var cim),cu spaleti drepti lat<15CM (supr curbe) (corectie) IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 CM CG09C1 - Sapa autonivelanta CG03D1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (PVC)...1) fara suport textil lipit cu prenadez, în încăperi cu suprafete peste 20 m2, cu pervaz din PVC CG05A1 - Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp CF14A05^ - Finisarea cu glet pe baza de ipsos de tip Adeplast SGI-20 Super, pentru finisaj interior cu rezistenta la compresiune de minim 2 N/mm2 RPCR08B# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet ipsos exist. NLTS01A - Tavan suspendate, gips-carton, 1X12.5MM, mont.pe schelet metalic de sustinere suspend.tija cu bucla CD16B% - Protejarea muchiiilor la pereti din placi de gipscarton cu profil metalic special de protectie CQ17A\* - Tavan fals executat cu pla

---