

PUNERE ÎN SIGURANȚĂ TRAVERSARE AERIANĂ PESTE RÂUL TÂRNAVA MICĂ CU CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN200 FÂNTÂNELE - SOVATA, ZONA CHIBED, JUDEȚUL MUREȘ

I.D.: 75987496

Documente participare:

- FisaDate_DF1166132.pdf
- 7 DRAFT CONTRACT.doc
- ANEXA DETALIERE CRITERIU DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI.docx
- caiet sarcini PIS Fantanele-Sovata zona Chibed.part1.rar
- caiet sarcini PIS Fantanele-Sovata zona Chibed.part2.rar
- SECTIUNEA FORMULARE.docx
- DUAE_CERERE_201791.xml
- Referitor la devizul FSC213.docx
- EN1041906.docx

Data publicarii	05.12.22	Coduri CPV	45255121-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.01.23	Pretul estimativ:	1.403.829,72 RON - 1.403.829,72 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Entitatea contractantă intenționează să încheie un contract sectorial având ca obiect PUNERE ÎN SIGURANȚĂ TRAVERSARE AERIANĂ PESTE RÂUL TÂRNAVA MICĂ CU CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN200 FÂNTÂNELE - SOVATA, ZONA CHIBED, JUDEȚUL MUREȘ. Amplasamentul lucrărilor care urmează a fi executate se află pe teritoriul administrativ al localității Chibed, județul Mureș. Conducta de transport gaze naturale DN200 Fântânele-Sovata traversează aerian cursul de apă a râului Târnava Mică, la circa 202 m aval de un pod rutier, pe o lungime de aproximativ 70 m, fiind sprijinită pe trei pile metalice (două pe malul stâng și una pe malul drept). Pila de pe malul drept este amplasată la limita malului, fiind afectată de eroziune la partea superioară a malului (pe o înălțime de circa 1,0m fiind decopertată). Apărarea de mal drept din beton, executată pentru stoparea eroziunii în mal și protecția pilei, este răsturnată în albie, având un efect distructiv și contribuind la erodarea malului și afectarea stabilității pilei. Pe malul stâng, prima pilă este amplasată pe mal, fiind protejată împotriva eroziunii de o fundație din beton, fundație afectată de efectul eroziunii atât în plan vertical cât și în plan orizontal, astfel încât nu își mai atinge scopul de protecție al pilei. Pentru asigurarea stabilității talvegului, aval de podul rutier, s-a procedat la realizarea unor căderi în trepte din anrocamente mari, pe o lungime de 125 m cu înălțimea de 0,50 m. La partea din aval a acestei căptușiri a fundului albiei, apa cade în zona centrală a albiei și spre malul drept, producându-se astfel o eroziune continuă a malului drept pe o lungime de circa 120 m. Ca urmare, pentru asigurarea transportului de gaze naturale în condiții de maximă siguranță și pentru evitarea unor pericole ce pot apărea ulterior este necesară realizarea unor lucrări de refacere a traversării râului Târnava Mică cu conducta de transport gaze naturale DN200 Fântânele - Sovata, în zona localității Chibed. Data limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este a 8 zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice. Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este: a 6-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor

