

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari aferente la obiectivul de investitii «Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte A-B-dul Iuliu Maniu din Municipiul Deva » cod SMIS 120396

I.D.: 38065884

Documente participare:

- 7-SCN1051459.zip

Data publicarii	27.08.19	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	16.09.19	Pretul estimativ:	2.771.321,52 RON - 2.771.321,52 RON

Descriere: Avand in vedere ob. contr. PT, asist teh din partea proiect si executie lucrari la ob de investitii « Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte A-B-dul Iuliu Maniu din Municipiul Deva » cod SMIS 120396 acesta consta in reabilitarea unui bloc de locuinte, construit in 1983, situat pe B-dul Iuliu Maniu din Mun Deva. Constructia care face obiectul proiectului este o constructie existenta cu subsol tehnic, cu regim de inaltime diferit pe cele 5 tronsoane (scari): trons A: 20 apart- regim de inaltime St+P+5E, trons. B: 24 apart- regim de inaltime St+P+6E, trons. C: 28 apart- regim de inaltime St+P+7E, trons. D: 24 apart- regim de inaltime St+P+6E, trons. E: 15 apart- regim de inaltime St+P+5E. Blocul, compus dintr-un numar total de 111 apart, este proprietatea locatarilor imobilului supus interventiei, iar accesul se face prin spate, pe fatada principala fiind amplasate accesele la spatiile comerciale. In cadrul serv de PT vor fi elab urm doc: PT+DE+CS+Liste de cantitati+DTAC+DTE+Doc pentru obtinere avize /acorduri+viza pe PT a exp teh pentru conf proiect ,Verif proiect pe specialitati,Asist teh din partea proiect. Lucrarile ce se vor executa sunt: reab.termica a anvelopei, Izolarea termica a partii opace a fatadelor, Inlocuirea tamplariei exterioare exist din lemn, Inch. balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoiz, Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, Inloc corpurilor de iluminat din spatiile comune cu corpuri de iluminat tip LED, Desf tuturor lucrarilor de tinichigerie de pe elem.pergolei de beton exist la nivelul terasei, Montare de glafuri noi la partea superioara a elem pergolei de beton de la nivelul terasei, Demontare/remontare echip montate aparent pe fatade constand din unitati exterioare (UE) ale aparatelor de aer condit si antene parabolice, Desf placaje ceramice, Tencuielile exterioare structurate aferente pergolei de beton de la nivelul terasei, Masuri obligatorii in ceea ce priveste exploatarea centralelor termice proprii pe gaz (doua orificii de aerisire una situata la partea infer. si una la partea superioara a inaltimii libere a unui apart, Inloc instal elec.interioare de alimentare a corp de iluminat de pe casa scarii, Desf straturilor multiple de hidroizolatie si a termoizolatiei din zgura existenta, Rep.tencuieli exterioare pereti, tencuieli int spaleti, Refac finisajelor interioare in zonele de interventie, Desf. tencuielilor exterioare spaleti, La sarpanta acoperisului de la scara C se va avea in vedere Solutia din D.A.L.I, Reabi. instalatie distrib apa rece si colectoare de canalizare menaj din subsolul blocului, de la coloane pana la caminul de racordare, Procurare sistem mobil de transp perscu dizabilitati-Deviere retea utilizare gaz joasa presiune, Org de santier. Nr de zile pana la care op. eco.pot adresa intrebari/clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 11 zile . A.C va rasp tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.