

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Renovare integrată Camin Cultural Garliciu, judetul Constanta”

I.D.: 85387981

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Contract achizitie publica.doc
- Sectiunea formulare.doc
- FisaDate_DF1186611.pdf
- Economic.rar
- 01_Inst Electrice scris.pdf
- 00_Mem th arh str.pdf
- 01_Inst Sanit Term scris.pdf
- 01_Pr arh sit.pdf
- 02_Inst El desenat.pdf
- 02_Inst San Term des.pdf
- 02_Pro rezist stamp.pdf
- 01_Pr arh desen.pdf
- DUAE_CERERE_233841.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.rar
- EN1048356.docx
- NOTIFICAE MEDIU CAMIN.pdf

Data publicarii	03.08.23	Coduri CPV	45212300-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.08.23	Pretul estimativ:	2.386.119,25 RON - 2.386.119,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prezentul caiet de sarcini detaliază cerințele pentru execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Renovare integrată Camin Cultural Garliciu, județul Constanța”. Imobilul existent se dorește a fi consolidat, reabilitat energetic și adaptat nevoilor actuale. Lucrările propuse prin prezenta documentație asupra clădirii, au în vedere următoarele aspecte funcționale ce trebuie asigurate: -spațiu de spectacole, pentru evenimente culturale de amploare locală, la care vor participa un număr de 100 de spectatori. Scena este dimensionată pentru un număr mediu de artiști 20 persoane. Personalul tehnic ce va deservi evenimentul va avea un număr mediu de 5 persoane (asigurate de organizator, nu de proprietarul spațiului). -spațiu de depozitare pe perioade scurte a diverselor produse ambalate folosite în cazul unor evenimente. -spațiu pentru o bibliotecă comună, ce să aibă și zona pentru lectură sau informare multimedia/PC, cu funcționare permanentă și personal propriu (1 bibliotecar/a). -spațiu administrativ multirol gen secretariat sau sală de ședințe / conferințe pentru evenimente mici. -sălii tehnico-sanitare, gen centrală termică (acestea există), spații pentru depozitare ocazională a materialelor necesare spectacolelor (aduse special pentru respectivele evenimente) – pe latura vestică a clădirii. Cu ocazia lucrărilor propuse, se propune și îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii, încadrarea construcției în prevederile actuale ale normelor. Aceste lucrări sunt cele ce se încadrează la reabilitare, prin ele existentul edificat conform unor norme vechi se poate încadra în prevederile actuale. Pentru acest lucru fundațiile vor fi camăsuite, asemenea și zonele afectate ale peretilor clădirii vor fi camăsuite local. La partea superioară a zidăriei va fi dispusă o centură de beton armat. Sarpanta și planșeele de lemn vor fi integral înlocuite. Învelișul va fi înlocuit, lucru impus și de schimbarea sarpantei. Vor fi refăcute finisajele interioare și exterioare ale clădirii. Ușile și ferestrele vor fi de asemenea înlocuite (corpul învecinat nu va fi afectat). Clădirea învelită cu vată minerală bazaltică de 15 cm grosime, dispusă în tehnica termositem, pe pat continuu de adeziv și nu „pe mamaligi”. Planșeul către pod va fi termoizolat cu vată minerală în strat de 30 cm grosime. Deseurile rezultate vor fi depozitate în spațiul din incinta Primăriei și vor fi predate pe baza unui proces-verbal. Deseurile nepericuloase rezultate în urma demolarilor vor fi suportate pe cheltuiala constructorului în locurile indicate de UAT GARLICIU. Se vor respecta cerințele din PT+ DE.
