



Servicii de întocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor, asistență tehnică pe perioada implementării proiectului și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție "EXTINDERE REȚELE APĂ ȘI REȚELE CANALIZARE ÎN COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

I.D.: 78668980

Data publicarii 17.02.23

Coduri CPV 45332000-3

Pretul estimativ: 16.190.509,47 RON - 16.190.509,47 RON

Descriere: Prin prezenta procedura se dorește atribuirea contractului de Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție: „Extindere rețele apă și rețele canalizare în comuna Șotânga, județul Dâmbovița”, pentru realizarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare menajeră în satele Teis și Sotanga, din comuna Sotanga, în vederea creșterii calității vieții, a modernizării localității și dinamizării dezvoltării economice, după cum urmează: Extinderea sistemului de alimentare cu apă constă în realizarea următoarelor elemente: -sursa de apă (foraj H=150 m) și Gospodărie de apă compusă din rezervor de înmagazinare cu un volum de 150 mc, stație de tratare apă și stație de pompare. Suprafața deservită de Sursa de apă și Gospodăria de apă S= 1155,00 mp; -Drum acces sursa de apă și Gospodărie apă - S= 650,00 mp; -Conducta aducțiune cu o lungime totală de L= 100,00 ml; Conducta PEID, PE100, PN10, SDR 17, DN 180 mm; -Extindere rețele distribuție apă potabilă (inclusiv lucrări speciale, montaj, punere în funcțiune, subtraversări drumuri), cu o lungime totală de L= 11.204,00 ml; Conducta PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn 63÷140 mm; -Stație de repompare apă, amplasată pe strada Minei (N.C. 75423); -Bransamente individuale - 265 buc. Extinderea sistemului de canalizare menajeră constă în realizarea următoarelor elemente: -Extindere rețele pentru colectare ape uzate menajere (inclusiv lucrări speciale, montaj, punere în funcțiune, subtraversări drumuri), cu o lungime totală de L= 11.926,00 ml; Conducte PVC, SN8, Dn 110 ÷ 315 mm; -Stații de pompare ape uzate menajere - 5 bucăți; -Conducta refulare stație pompare; Conducta PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn 75÷110 mm; L total = 858,00 ml; -Conducta refulare stație pompare existentă SPAU 1ex din satul Sotanga; Conducta PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn 200 mm; L = 125,00 ml; -Racorduri individuale - 265 buc. Conform Devizului general de lucrări, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare HG 907/2016, valoarea estimată a achiziției în speta este de 16.190.509,47 lei fără TVA, compusă din: - Valoare Servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului - 509.000 lei fără TVA, compusă din Cap. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție: 264.000 lei fără TVA, la care se adaugă Capitol 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor- 5.000 lei fără TVA, la care se adaugă Cap 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 240.000 lei fără TVA). - Valoare C+M = 14.853.509,47 lei fără TVA (care la rândul ei este compusă din valoare Capitol 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, respectiv 108.000,00 fără TVA, la care se adaugă valoare Capitol 4.1. Construcții și instalații, respectiv 14.215.349,00 lei fără TVA, la care se adaugă valoare Capitol 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 103.700,00 la care se adaugă valoare Capitol 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente Organizării de șantier, respectiv 426.460,47 lei fără TVA). - Valoare Capitol 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită cu montaj, respectiv 828.000,00 lei fără TVA. NOTA: Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, acestea putând fi accesate, după caz, funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
