

Retele de apa si canalizare Mangalia

I.D.: 67391976

Data publicarii 23.03.22 Coduri CPV 45231100-6

Pretul estimativ: 34.982.592,00 RON - 34.982.592,00 RON

Descriere: Activitatile de executie pentru Contractele de lucrari "Retele de apa si canalizare Mangalia" (CL 16) sunt grupate pe următoarele obiecte: Ob. 1 - Reabilitare retea de distributie apa in municipiul Mangalia•Reabilitare retea de distributie apa, cu conducte PEID, PE 100, SDR26RC, PN 6, De 110 mm, De 160 mm, De 180 mm si De 250 mm, Ltotal=11.860 m;•Reabilitare retea de distributie apa, cu conducte PEID, PE 100, RC, SDR17,PN 10, De 400 mm si De 500 mm, Ltotal=4.139 m;Ob. 2 - Extindere retea de distributie apa in municipiul Mangalia•Extindere retea de distributie, cu conducte PEID, PE 100, SDR26RC, PN 6, De 110 mm, De 160 mm si De 250 mm, Ltotal=5.025 m;Ob. 3 - Reabilitare retea de canalizare menajera in municipiul Mangalia•Reabilitare retea de canalizare menajera cu conducte PVC, SN8, PE100, DN 250 mm+Dn 315mm, Ltotal=370 m;•Reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din PAFSIN, SN10000, Dn 600 mm, Ltotal=64 m;Ob. 4 - Extindere retea de canalizare menajera in municipiul Mangalia•Extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din PVC, SN8 Dn 250mm+Dn 315 mm, Ltotal=10.185 m;•Extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din PAFSIN, SN10000, Dn 600 mm, Ltotal=310 m;Ob. 5 - Statie de pompare ape uzate menajere si conducta de refulare•Statie de pompare ape uzate menajere SPAU Dobrogea 2 - 1 buc•Conducta de refulare aferenta SPAU Dobrogea 2, din PEID, PE 100 RC, SDR 17, PN 10, De 180 mm, L=542 m;Ob. 6 - Puncte de masura debit, vane actionate electric si presiune (conform LDC-D-6)Dotari(conform LDC-D-7)•Terminal de mana cu acumulator pentru citirea la distanta si software aferent - 1 bucata; •Grup electrogen de inteventie 66 KVA - 400 V - 50 HZ - 1 bucata;•Detector multigaz portabil - 1 bucata;•Ventilator portabil - 1 bucata;•Masca cu aductiune de aer - 1 bucata;•Trepied cu troliu - 1 bucata;•Remorca rutiera pentru transport grup electrogen mobil - 1 bucata.Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de garantie, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde Perioada de Garantie de 1095 zile.