

## Interventie retea canalizare

I.D.: 44167875

---

Data publicarii	08.10.19	Coduri CPV	45332000-3 45231113-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	100.234,82 RON - 100.234,82 RON
-------------------	---------------------------------

---

Descriere: 1. Sapatura cu excavator pe pneuri - 237.13 mc\*140 ron/mc 2. Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand sub 1m latime si maximum 6m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala - 23.50 mc\*230 ron/mc 3. Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea mai mare de 1m intre maluri - 131.13 mp\*34 ron/mp 4. Pat de pozare nisip si astupare cu strat nisip 15 cm peste generatoarea conductei - 30 mc\*150 ron/mc 5. Umpluturi cu balast in santuri la conductele de canalizare - 169.23 mc\*95 ron/mc 6. Compactarea umpluturilor - 169 mc\*14 ron/mc 7. Montarea tevilor din PVD dn500 - 5 ml\*457 ron/ml 8. Beton de ciment C12/15 - 96,87 mp\*115 ron/mp 9. Imbracaminte beton asphaltic BA16 asternere manuala - 96,87 mp\*90 ron/mp 10. Imbracaminte beton asphaltic BAD25 6cm asternere manuala- 96.87 mp\*100 ron/mp 11. Epuizarea mecanică a apei din săpături în teren cu infiltrații puternice cu motopompa de apa de 6,6-12kW - 24 ore\*100 ron/ora Pretul include si manopera, materiale, utilaj si transport

---