

Demolari mijloace fixe aprobate la casare

I.D.: 10150700

Data publicarii	16.11.15	Coduri CPV	45111100-9
Termenul limita pentru depunere:	20.11.15	Pretul estimativ:	163.000,00 RON

Descriere: Pentru realizarea contractului sunt necesare urmatoarele cantitati de lucrari : desfacere invelitoare din olane tigle solzi sau profilate pe sipci - 1770 mp, desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente - 1770 mp; demolare ziduri din caramida cu mortar var-ciment volum peste 1,00 mc - 640 mc; demontarea jgheaburilor si burlanelor - 269 ml; demolarea planseelor din lemn si a elementelor componente - 1080 mp; demolare zidarie refractara topita cu 25% recuperare din nr. de caramizi, volum peste 2,500 mc - 12 mc, demolarea elementelor de beton simplu si armat cu mijloace manuale dozaj peste 150 kg - 180 mc; desfacerea scheletului din lemn la peretii magaziiilor - 10 mc; demontarea usilor si ferestrelor din lemn - 180 mp, desfacerea peretilor din lemn - 380 mp; umplutura de pamant - 200 mc, nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 cm în teren mijlociu -100 mp - 20,5, demontarea tevilor din otel în conducte 2-5 m si 4 toli - 200 m; demontare consola otel pentru aparate electrice - 10 buc; demontarea cablurilor, conductorilor lt; 240 mmp - 600 m; curatirea si stivuirea caramizilor vechi sau noi din demolarea zidariilor - 2500 buc; desfacerea imprejmuirilor din elemente prefabricate BA de 2 m inaltime - 230 m; transportul materialelor prin purtat direct la 30 m - 1750 to; incarcarea materialelor grupa A-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren auto categ 1 - 1750 to; descarcarea materialelor grupa A-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren auto categ 1 - 1750 to; transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta la 20 km - 1750 to. Mijloacele fixe care fac obiectul devizului sunt 38 de buc conform Anexa 1.
