

## LUCRARI DE CONECTARE LA REȚEAUA ELECTRICA / EXTERIOR

I.D.: 54427512

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.02.21 | Coduri CPV | 45311000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 27.999,75 RON - 27.999,75 RON

---

Descriere: Conectare la rețeaua electrică (materiale si montaj) Realizare instalatie electrica de utilizare in vederea alimentarii unei cladiri. Lucrarile cuprind: • Demontare racord monofazat existent dintre cladire Scoala si cladire Primarie • Demontare conductoare aeriene torsadate dintre intre cladire Scoala, stalp iluminat si TE din Cladire Centrala Termica • Montare firida noua tip E1:4 • Alimentare firida E1:4 din FB EON Existenta • Realizare priza de pamant pentru firida nou montata • Alimentare TE 1 + TE 2 (existente) din Sediul Primariei • Alimentare TE 3 din Cladirea Centralei Termice • Refacere alimentare iluminat exterior Societatea noastră este atestată ANRE C1A (proiectare) si C2A (execuție) pentru: Lucrari de mentenanta la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalatiile electrice publice, cu respectarea prevederilor Art. 54 din reulamentul de ates. a soc. com., Rețele electrice de iluminat public aeriene si/ sau subterane (Nivelul de tensiune nominala:  $U = 0,4 \text{ kV} \div 20 \text{ kV}$ ) si este certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 pentru: Productia de sisteme de iluminat arhitectural, ornamental si stradal, Proiectare si executie de instalatii electrice exterioare/interioare, linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kv - 20kv, posturi de transformare cu tensiune nominala superioara de cel mult 20kv, statii de medii tensiune, precum si partea electrica de medie

---