
Lucrari de instalatii electrice schimbare traseu prin montare cablu de tip AcyAby 3x95+50mmpL=250ml

I.D.: 84670795

Data publicarii	13.07.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 40.255,22 RON - 40.255,22 RON

Descriere: Lucrari de instalatii electrice schimbare traseu prin montare cablu de tip AcyAby 3x95+50 mmp L = 250 ml, Comuna Luna, loc. Luncani, str. Principala, zona Cartier Nou Luncani, jud. Cluj - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m, teren tare - L = 250 ml; - Umplutura de pamant compactata, la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamant provenit din :...teren foarte tare - L = 250 ml; - Cablu de energie electrica, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolatie din PVC montat L = 268 ml; - Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable - profil M - L = 120 ml; - Profil pentru cable de 1 KV în zona de traversare...profil T1 - L = 130 ml; Toate suprafetele afectate de lucrare vor fi aduse la starea initiala.
