

## Întreținere acoperiș și împrejmuire cu gard cămin cultural Mihai Viteazu

I.D.: 62418713

---

Data publicarii	25.10.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 248.231,87 RON - 248.231,87 RON

---

Descriere: Lucrarile constau in : 1.Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jgheaburi asezate pe sipci battue - 904.42 mp 2.Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50 km - 35.00 tona 3.Invelitoare din table cutata de tip Wetterbest W8, realizata din otel galvanizat la cald, prevopsit, cu grosimea cuprinsa intre 0,4 si 0,55 mm, cu un strat de protectie zinc de 225-275 g/mp, pentru acoperisuri cu panta minima de 7 grade, cu latimea 1195 mm si lungimea pe comanda - 904.42 mp 4.Coama de tip Wetterbest pentru acoperis, cu latimea cuprinsa intre 312 si 416 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,5 mm - 88.00 m 5.Jgheaburi din table zincate semirotonde, cu diametrul de 15 CM - 142.00 m 6.Sapatura de pamant manuala in sant sub 0.7 M. latime si 0.80M. adancime - 16.00 mc 7.Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km - 25.60 tona 8.Umpluturi in straturi compactate cu piatra sparta si nisip, compactate cu mijloace mecanice - 3.60 mc 9.Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M - 25.60 tona 10.Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m - 192.00 mp 11.Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii isolate (inclusive fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusive, distantier din mase plastice - 1,024.00 kg

---