

Modernizare camin cultural sat Padureti, comuna Lunca Corbului, judetul Arges

I.D.: 88192766

Documente participare:

- FisaDate_DF1193473.pdf
- 3. CAIET de sarcini.pdf
- 5.Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- 6.DECLARATIE FUNCTII DE DECIZIE.pdf
- FormulareModel contract.rar
- Tehnic I.rar
- Tehnic II.rar
- Tehnic III.rar
- Tehnic IV.rar
- DUAE_CERERE_243588.xml
- Raspuns consolidat.rar

Data publicarii	18.10.23	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	02.11.23	Pretul estimativ:	2.710.227,24 RON - 2.710.227,24 RON

Descriere: Lucrările de modernizare a caminului cultural au drept scop crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala, fiind esentiala pentru asigurarea unui nivel de trai decent, pentru cresterea gradului de confort material si si psihologic, aducand beneficii sociale si de mediu considerabile. Prin proiect se va reabilita, amenaja si dota vechea cladire a Caminului cultural care va avea si grupuri sanitare conform standardelor europene, iar in spatele cladirii se va amenaja un spatiu public destinat activitatilor de agrement si socializare cu multiple functiuni. Obiectul achizitiei publice consta in atribuirea unui contract ce are in componenta sa executia de lucrari pentru realizarea obiectivului: "Modernizare camin cultural sat Padureti, comuna Lunca Corbului, judetul Arges". Arhitectura: Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren de 10 cm grosime; Termoizolarea soclului se va efectua cu polistiren extrudat de 5 cm; Se va utiliza tamplaria exterioara din PVC cu sticla termoizolanta; Termoizolare cu vata bazaltica de 20 cm la planseu; Refacerea/inlocuirea finisajelor afectate de lucrarile de crestere a eficientei energetice; Executie sarpanta din lemn ecarisat de rasinoase ignifugat; montare invelitoare din tigla metalica; Montaj jgheaburi si burlane. Rezistenta: Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz; Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz; Demolarea partiala a unor elemente structurale.nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existent. Instalatii: Se propun lucrari de reabilitare/refacere termica a sistemului de incalzire a sistemului de furnizare a apei calde de consum prin pompe de caldura; Se propun lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladire; Se propune instalarea unor sisteme alternative de productie a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu. Lucrari exterioare - sistematizarea verticala: Lucrari de desfacere necesare pregatirii lucrarilor de interventii; Executie trotuar etans pe conturul cladirii de minim 1.00 m latime, cu panta 5% spre exterior, amplasat pe un stat de pamant stabilizat. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde consolidat solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

