

"IGIENIZARE SI REFACERE INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA SUBSOL BLOCURI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, B7, B8, B9, B10, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A43, A44, A47, C2A"

I.D.: 85992132

Data publicarii	18.08.23	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.443.908,84 RON - 1.443.908,84 RON

Descriere: Igienizarea si refacerea instalatiilor interioare de canalizare menajera si pluviala la subsolurile blocurilor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, B7, B8, B9, B10, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A43, A44, A47, C2A se va face urmarind minim urmatoarele etape, urmand ca tehnologia de executie a antreprenorului sa fie aprobata la inceperea lucrarilor : 1. Lucrari de igienizare -vidanjarea apelor menajere acumulate; -strangerea deseului rezultat, incarcarea si transportul acestuia; -spalarea subsolului cu ajutorul utilajului "woma" cu jet de apa de inalta presiune; -vidanjarea apelor rezultate in urma spalarii; -dezinfectie cu var cloros; -desfundarea basei, dupa caz; -inlocuire usa acces prin montarea unei noi usi de acces din PVC, culoare alb; 2. Lucrari de instalatii -se vor dezafecta toate instalatiile de canalizare aflate la subsol si se vor evacua din acesta -se vor prelua coloanele verticale conform detaliilor de executie si se vor transporta (inlocui) cu conducte PVC montate aparent pe planseul subsolului montate cu bride metalice pana la caminul de canalizare aflat pe spatiu verde langa bloc; -in exterior conductele se vor monta ingropat pe pat si inglobate in nisip. Antreprenorul este obligat sa asigure o structura de organizare care sa cuprinda personal calificat, cu experienta si suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasa a programului de constructii si a prevederilor contractului. Antreprenorul trebuie sa comunice beneficiarului numele responsabilului tehnic cu executia, care sa fie atestat tehnic - profesional conform reglementarilor in vigoare si care va conduce lucrarile din partea sa. Personalul care alcatuieste conducerea santierului va fi dimensionat in functie de amplasarea si complexitatea lucrarii, avand experienta si cunostintele necesare. Intre indatoririle conducerii santierului vor fi incluse si urmatoarele: - pregatirea planificarii, a programelor de lucru; - supravegherea permanenta a lucrarilor si anticiparea factorilor posibili care pot sa afecteze derularea in timp a contractului; - elaborarea propunerilor pentru modificarea planificarii din cauze ivite pe parcurs; - aprecierea continua a metodelor de lucru si efectul lor asupra eficientei in indeplinirea contractului. - planificarea anticipata pentru necesarul de resurse, luandu- se in calcul posibile lipsuri si intarzieri in sosirea materialelor si gasirea de solutii pentru evitarea stagnarilor cauzate din aceste din aceste motive; Lucrarile se vor executa conform graficului de executie pentru fiecare obiect imparte, astfel ca lucrarea sa se termine conform termenelor contractuale.
