

Elaborare documentații tehnice în vederea executării lucrărilor de consolidare DN 1E tronson Poiana Brașov - Râșnov

I.D.: 83445217

Data publicării 15.06.23 Coduri CPV 79930000-2

Pretul estimativ: 294.117,65 RON - 294.117,65 RON

Descriere: Contract de servicii având ca obiect elaborarea documentației tehnice în vederea executării lucrărilor de consolidare DN 1E Poiana Brașov - Râșnov tronsonul de drum Poiana Brasov - cabana Aviatorilor, prin aplicarea procedurii simplificate în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) , coroborat cu art. 68 alin. (1) lit. i) și art 113 din Legea nr. 98/2016. Serviciile care fac obiectul contractului ce se atribuie prin prezenta procedură simplificată, nu pot fi lotizate întrucât aceste servicii sunt interdependente și nu pot fi separate din punct de vedere tehnic și, pe cale de consecință, nici nu pot fi executate de către mai mulți operatori economici. Serviciile solicitate constituie un tot unitar fiind grupate pe categorii de servicii, cum ar fi: elaborare Documentații Autorizare Lucrări Intervenții (DALI); Elaborare studii: studiu topographic, studiu geotehnic; expertiză tehnică; Elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor/ acordurilor. Necesitatea achiziționării serviciilor de elaborare a documentației tehnice în vederea executării lucrărilor de consolidare DN 1E tronson Poiana Brașov - Râșnov a apărut ca urmare a faptului că pe Drumul Național DN1E pe un tronson de circa 2250 m cuprins între km 12+150 și km 14+400 au apărut în timp o serie de deformații/denivelări ale drumului și alunecări importante de teren pe partea din aval a șoselei, impunându-se efectuarea unor lucrări de consolidare. Zidurile de sprijin existente pe acest tronson sunt puternic afectate de fenomenul de instabilitate prezentând fisuri pronunțate, înclinare față de unghiul de răsturnare a zidului, unele porțiuni sunt deplasate și fisurate existând pericolul de dislocare a unor elemente și de desprindere a parapetului. În dreptul alunecărilor de teren, parapetul din beton este desprins în totalitate. De asemenea, cele 4 podețe prezintă un grad ridicat de degradare și necesită reparații în proporții de cel puțin 50%. În acest sens au fost emise următoarele procese verbale: - Procesul verbal de constatare/interventie nr. 48/05.09.2019 întocmit de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență -Procesul verbal de control nr. 21307/11.09.2019 întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcții în acest sens s-a aprobat H.C.L. nr. 91/11.02.2022 la cap 84 lit C 20 cu suma de 350.000 lei cu TVA, necesară pentru întocmire documentații tehnice consolidare drum Poiana Brașov - Râșnov Se va vor avea în vedere următoarele: - Consolidarea zidurilor de sprijin este indicat să se execute cu utilaje de mici dimensiuni - micropiloți și ancoraje autoforante - pentru a se putea lucra fără a închide complet circulația - Reparația paramentului zidului prin cămășuire - Echiparea cu barbacane și drenuri - Reparații podețe - Refacere capete și timpiane podețe - Drenuri sub fundația drumurilor - Așterenerea unui covor asfaltic BA16 de 5 cm pe toată secțiunea drumului Studiu geotehnic va fi întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare: Legea 10/1995 -Legea calității în construcții, cu completările ulterioare;