

Refacere 1 Pod pe DJ153C (Gurghiu) (HGR 698/2019)

I.D.: 74767496

Documente participare:

- Referat privind verificarea A4B2D.pdf
- DEVIZE FARA VALORI- POD GURGHIU-STAMPILAT.pdf
- PTDDE -Refacere 1 POD GURGHIU_1.pdf
- Caiet de sarcini achiz executie -1 POD GURGHIU.pdf
- LISTA DE CANTITATI-POD GURGHIU-ED-2.xls.rtf
- Grafic de executie Refacere 1 Pod Gurghiu.pdf
- FIBRA OPTICA.zip
- FisaDate_DF1163684.pdf
- Formulare pod Gurghiu.doc
- Avize si Autorizatii.zip
- DTOD-POD-GURGHIU.pdf
- DTOE-POD-GURGHIU.pdf
- GURGHIU TALUZ CU LIMITA ORTO-02.03.2022-26cm-70-PTDDE-2004-copyplus-DRMX-9-TRASARE.dwg
- GURGHIU TALUZ CU LIMITA ORTO-02.03.2022-26cm-70-PTDDE-2004-copyplus-DRMX-10-PTLICIT-1.dwg
- PLIZ-GURGHIU POD.dwg
- Prelungire expertiza pod Gurghiu.pdf
- DUAE_CERERE_199446.xml
- Clarificare din oficiu nr_32144.zip
- Clarificare din oficiu nr_32144.zip.p7m

Data publicarii	02.11.22	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.12.22	Pretul estimativ:	3.946.855,81 RON - 3.946.855,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor de construcții pentru obiectivul "Refacere 1 Pod pe DJ153C (Gurghiu) (HGR 698/2019)". Execuția lucrărilor se va realiza în baza autorizației de construire nr.12 din 23.06.2022, a studiului geotehnic, a studiului topografic, a expertizei tehnice întocmite de S.C. Drumex S.R.L. precum și a Proiectului tehnic nr.4/2021 verificat conform prevederilor legale, întocmit de S.C. GEOPLAN CONSULTING S.R.L. Conform proiectului tehnic se impune a se executa următoarele lucrări: Realizarea podului nou cu: deschidere de 9,5 m, lungime de 11,50 m, două benzi de circulație, lățimea părții carosabile de 7,80 m, 2 culei din beton armat C25/30 fundate direct, având 16 grinzi de 10 m lungime din beton precomprimat și consolidarea structurii drumului prin refacerea terasamentului prin așternere succesive de straturi de balast compactat cu grosime de 30 cm așezate pe un strat de blocaj de piatră brută; Circulația în perioada execuției se prevede a se desfășura pe un drum ocolitor în lungime de 146 m, care va avea două benzi de circulație a câte 2,75 m și acostamente de 2 x 0,75 m. Devierea traficului pe drumul de ocolire se va desfășura în ambele sensuri de circulație, cu viteză redusă. Lucrările de execuție aferente obiectivului "Refacere 1 Pod pe DJ153C (Gurghiu) (HGR 698/2019)" se vor realiza în conformitate cu prevederile proiectului tehnic și a detaliilor de execuție întocmite și verificate. Termenul estimat de execuție a lucrărilor este de 9 luni calendaristice, execuția efectivă a lucrărilor va începe de la data predării amplasamentului. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de: 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități tuturor solicitărilor de clarificări prin publicarea răspunsului consolidat în Secțiunea "Listă clarificări, notificări și decizii" aferentă anunțului de participare simplificat, cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util. Potrivit prevederilor art.27 alin.(3) din HG nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit în anunțul de participare simplificat, secțiunea I.3 "Comunicări".
