

Achiziție lucrări, inclusiv licențe soft telegestiune pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, ÎN MUNICIPIUL AIUD” cod SMIS 121920

I.D.: 63370610

Documente participare:

- ps dtac aiud 2021.pdf
- dtoe aiud 2021.pdf
- anexa 4 pt aiud 2021-calcule luminotehnice 1-180.pdf
- anexa 4 pt aiud 2021-calcule luminotehnice 181-360.pdf
- anexa 4 pt aiud 2021-calcule luminotehnice 361-540.pdf
- anexa 4 pt aiud 2021-calcule luminotehnice 541-720.pdf
- anexa 4 pt aiud 2021-calcule luminotehnice 721-900.pdf
- anexa 4 pt aiud 2021-calcule luminotehnice 901-1080.pdf
- anexele 5678 pt aiud 2021-breviaregrafic.pdf
- plansa 1.pdf
- planse 2.1-2.3.zip
- Planse 2.4-2.6.zip
- Planse 2.7-2.43 si 3-16.zip
- 1.Parte scrisa - PT Aiud 1-81.pdf
- 1.Parte scrisa - PT Aiud 82-138.pdf
- Anexa 1 si 2.zip
- anexa 3 pt aiud 2021.-devize totale fara valori 1-100.pdf
- anexa 3 pt aiud 2021.-devize totale fara valori 101-200.pdf
- anexa 3 pt aiud 2021.-devize totale fara valori 201-305.pdf
- Formulare Iluminat public.docx
- Proiect de contract Iluminat public.pdf
- Caiet de sarcini Iluminat public.pdf
- Studiu topo.zip
- studiu geo Aiud 1-42.pdf
- studiu geo Aiud 43-88.pdf
- AvizeCUAC-CFREFERATE.zip
- FisaDate_DF1131561.pdf
- DUAЕ_CERERE_149833.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificare.pdf.p7s

Data publicarii	23.11.21	Coduri CPV	45316110-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.12.21	Pretul estimativ:	8.191.995,67 RON - 8.191.995,67 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Necesitatea realizării acestei investiții rezultă din starea tehnică actuală a rețelelor iluminat, zona studiată și implicit aparatele de iluminat existente fiind învechite și în marea majoritate la finalul duratei normale de viață. Toate categoriile de lucrări și instalații se vor executa cu respectarea proiectului tehnic verificat în conformitate cu prevederile legale, normelor, normativelor și standardelor în vigoare. Se va respecta programul de execuție a lucrărilor, programul de recepție și control al calității lucrărilor. Executantul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Executantul va prezenta beneficiarului toate certificările de calitate și declarațiile de conformitate cu cerințele în vigoare pentru materialele și echipamentele utilizate. Executantul își va lua măsuri specifice de protecție a echipamentelor electrice și electronice oferite, adaptate tipului de rețea existentă. Nu se acceptă solicitări de despăgubire pentru defecțiuni ale echipamentelor cauzate de rețeaua de alimentare. Pentru a nu exista întreruperi în funcționarea sistemului de iluminat public, Executantul se va asigura ca lucrările de demontare și montare pe fiecare punct luminos vor fi realizate în aceeași zi. Executantul va asigura la finalizarea lucrărilor de execuție un sistem de iluminat public nou, racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, complet funcțional. De asemenea va asigura conectarea, fără sincope în funcționare, a tuturor rețelelor de iluminat public conectate la rețelele care urmează a fi dezafectate de proprietar, ca urmare a realizării rețelelor de iluminat, conform proiectului. Descrierea modului de realizare a lucrărilor de bază: Pentru toate aparatele de iluminat, se vor executa următoarele lucrări necesare demontării, montării lor și instalării sistemului inteligent de management prin telegestiune: Lucrări de înlocuire a aparatelor de iluminat: □Deconectare sistem de iluminat existent; □Demontare aparate iluminat existent; □Demontare brațe și brățări existente unde este cazul (informațiile se găsesc în documentația atașată) ; □Montare brațe și brățări noi unde este cazul (informațiile se găsesc în documentația atașată) ; □Montare aparate de iluminat noi; □Realizare conexiuni; □Instalarea sistemului inteligent de management prin telegestiune; □Configurare inițială sistem de telegestiune; □Testare, verificare și punere în funcțiune; □Recepție lucrări. Principalele lucrări care se impun a se executa în cadrul prezentei investiții, pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public al municipiului Aiud sunt următoarele: □Demontarea aparatelor de iluminat existente și a elementelor conexe – 1703 buc. □Montarea pe stâlpii existenți și proiectați, a aparatelor de iluminat cu surse LED (aparate împărțite pe clase de iluminat) – 2116 buc. și a elementelor conexe (brațe de prindere, cleme, cablu de alimentare, etc.) – 2116 buc; □Implementarea unui sistem inteligent de management și control prin telegestiune pentru monitorizarea și controlul centralizat al aparatelor de iluminat; Obiectivul se va executa în conformitate cu documentația tehnico-economică la faza de proiectare PT+DE+CS și a Autorizației de Construire Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 . Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
