

DB-CL-07 Realizare statie de tratare Valea Lungă

I.D.: 62865099

Documente participare:

- Capitol 0 Fisa de date si formulare-semnat.rar
- Capitol 1 Clauze contractuale obligatorii-semnat.rar
- Capitol 2 CS - Cerintele AC-semnat.rar
- Capitol 3 CS - Planse-semnat.rar
- Capitol 4 CS - Liste-semnat.rar
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte in contract.part1-semnat.rar
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte in contract.part2-semnat.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte in contract-semnat.rar
- FisaDate_DF1129935.pdf
- DUAE_CERERE_146525.xml
- Instiintare vizita amplasament DB-CL-07-semnat.pdf
- Clarificare din oficiu DB-CL-07-semnat.pdf
- CLARIFICARI DIN OFICIU DB-CL-07-semnat.rar
- INSTIINTARE VIZITA AMPLASAMENT DB-CL-07-semnat.pdf

Data publicarii	10.11.21	Coduri CPV	45252126-7 45233123-7 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.12.21	Pretul estimativ:	4.787.615,00 RON - 4.787.615,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare si executie lucrari aferente contractului "DB-CL-07 Realizare statie de tratare Valea Lungă", incluzand: 1. Realizare statie de deferizare-demanganizare (Q=9 l/s) in incinta gospodariei de apa existente din localitatea Valea Lunga: - execuție bazin de contact/oxidare; - executie filtre catalitice pentru deferizare si demanganizare (și instalații hidromecanice și de automatizare necesare); - achiziție echipamente de preparare și dozare reactivi; - execuția cladirii ce adăpostește filtrele, suflantele, echipamentele de pompare intermediara, stația de reactivi si depozitul de reactivi - execuție bazin de retenție apă de la spălarea filtrelor si instalatii aferente spalarii filtrelor; - realizare gospodarie de namol aferenta tratarii apei uzate de la spalarea filtrelor in vederea indeplinirii NTPA 001/2005 a apei evacuate in emisar / recircularii apei si depozitarii namolului rezultat. l; - realizare laborator pentru analize primare si vestiar cu dus; - reabilitare statie de clorinare; - realizare atelier mecanic; - grup de exploatare dotat cu grup sanitar si fosa septica adiacenta; - dotarea conductei de aductiune care colecteaza apa bruta de la foraje cu debitmetru electromagnetic, traductor de presiune, sonda multiparametru pentru pH, temperatura si turbiditate, oxidabilitate si analizor online de mangan, conectate la sistemul SCADA; - dotarea conductei de plecare din GA Valea Lunga cu sonda multiparametru pentru pH, temperature, turbiditate si clor rezidual si analizor on-line de mangan, conectate la sistemul SCADA. 2. Obiecte auxiliare gospodariei de apa Valea Lunga: - Retele in incinta - Drumuri si platforme in incinta gospodariei de apa - Sistematizare incinta - Instalații de automatizare și monitorizare a proceselor de tratare - Integrarea in SCADA a tuturor obiectelor componente din gospodaria de apa - Instalatii electrice aferente tuturor obiectelor noi din gospodaria de apa - Iluminat exterior in incinta gospodariei de apa - Instalatie de paratrasnet in incinta gospodariei de apa - Sistem de securitate antiefractie in incinta gospodariei de apa - Marire capacitate racord electric (post de transformare) - Prevederea unui generator de rezerva de interventie, fix automat (cu panou de comanda si AAR) - Amenajare drum de acces (cca. 800 m) la GA Valea Lunga, din drum comunal DC2. Contractul include: a) Elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie; b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei; c) Lucrari de constructie; d) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice; e) Testare si punere in functiune; f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie. Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire) este de 6 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 14 luni. Perioada de Garantie este de 36 luni. NOTE: 1. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2.Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
