
Proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Reabilitare drumuri publice in interiorul Orasului Eforie, judetul Constanta"

I.D.: 91389357

Data publicarii 03.01.24

Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 7.316.321,31 RON - 7.316.321,31 RON

Descriere: Servicii de proiectare obiectivul "Reabilitare drumuri publice in interiorul Orasului Eforie, judetul Constanta", respectiv: -întocmirea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire si a documentatiei pentru obtinerea avizelor (daca este cazul), elaborarea proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de executie (DDE), asistenta tehnica proiectant pe perioada executarii lucrarilor; - verificarea tehnica a proiectului; - lucrari pentru obiectivul "Reabilitare drumuri publice in interiorul Orasului Eforie, judetul Constanta", totalizand o lungime a strazilor de 3.863 m, astfel: □ Strada Atlas - 648 m; □ Strada Sirius - 356 m; □ Strada Selena - 665 m; □ Strada Venus - 55 m; □ Strada Marte - 72 m; □ Strada Saturn - 124 m; □ Strada Uranus - 118 m; □ Strada Neptun - 119 m; □ Strada Jupiter - 120 m; □ Strada Pluto - 140 m; □ Strada Vasile Conta - 152 m; □ Strada Pescarilor - 186 m; □ Strada Taluzului - 73 m; □ Strada Transilvaniei - 158 m; □ Aleea Cameliei - 204 m; □ Strada Mesteacanului - 209 m; □ Strada Nucului - 133 m; □ Strada Armand Calinescu - 94 m; □ Strada Horea - 60 m; □ Strada Crisan - 54 m; □ Strada Fulgerului - 123 m. Sistemul rutier propus pentru partea carosabila la toate strazile enumerate este compus din urmatoarele straturi: - strat anticontaminant din geotextil netesut; - 35 cm strat de fundatie din piatra sparta; - amorsare suprafata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,9 kg/mp; - 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura tip EB 22,4 leg 50/70 (Bad 22,4); - 4 cm strat de uzura din beton asfaltic cu criblura tip EB 16 rul 50/70 (BA16). Incadrarea imbracamintii carosabilului strazilor se realizeaza cu borduri prefabricate din beton C30/70 mari, cu dimensiunile de 20x25 cm pe o fundatie din beton C16/20 cu dimensiunile 30x15 cm. În dreptul intrarilor in curti cu auto se prevad rampe de acces cu latimea medie de 4 m, realizate cu borduri de rampe si record pe lateral (stang/dreapta) din beton, prefabricate. Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de orice fel, a gurilor de scurgere si a rasuflatorilor de gaze existente. Nota: in cadrul acestui proiect NU SE VOR REABILITA TROTUARELE (propunerea tehnica/ financiara nu va include reabilitarea trotuarelor). - Valoarea estimata totala a achizitiei este de 7.316.321,31 lei fara TVA, din care: • proiect tehnic si detalii de executie: 222.000 lei; • documentații tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor: 26.900 lei; • servicii de verificare tehnica a proiectului: 5.000 lei; • asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executie lucrarilor: 35.000 lei; • investitia de baza (C+M)/constructii si instalatii: 6.911.466,24 lei; • organizare de santier/ lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 115.955,07 lei. Valoarea de 7.316.321,31 lei fara TVA reprezinta valoarea la care se vor raporta ofertele in evaluare (valoarea prezentei proceduri de atribuire). Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Suma reprezentând "cheltuieli diverse și neprevăzute" nu este inclusa în calculul valorii estimate și, implicit, nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse, deoarece acestea sunt cheltuieli incidente proiectului și nu valorii estimate unui contract de lucrări atribuit printr-o procedură de atribuire prevăzută de legislația în domeniul achizițiilor publice. Prin urmare, scopul acestei sume îl reprezintă asigurarea resurselor financiare necesare în vederea implementării modificărilor nesubstanțiale efectuate cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016. In devizul general al obiectivului de investitii nu este alocata o valoare maximală drept "rezervă de implementare". Valoarea estimată a contractului de achiziție este egală cu cea prevăzută în cadrul programului achizițiilor aferent proiectului. Facem mentiunea că aceasta achizitie este cuprinsa în Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2023. Valoarea estimata NU cuprinde reabilitarea trotuarelor.
