

## **Lucrari de interventii la Biserica din lemn situata in strada Principala nr. 1 comuna Vidra**

I.D.: 74123842

---

Data publicarii	11.10.22	Coduri CPV	45261210-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 73.960,00 RON - 73.960,00 RON

---

Descriere: Lucrari de interventii la Biserica din lemn situata in strada Principala nr. 1, comuna Vidra, judetul Ilfov, A. Materiale utilizate : 1. DRANITA ( sindrila din lemn traditionala ) lungime L=60 cm, latime l=9cm, model " cu cioc " 20.000 buc x 1,60 lei/buc = 32.000 + TRATAMENT DRANITA : 20.000 buc x 0,30 lei/buc = 6.000 lei 2. CUIE DRANITA : 60 kg x 11 lei/kg = 660 lei 3. SCHELA CONSTRUCTII - metalica pentru nava bisericii : 80 mp x 10 lei/mp = 800 lei - schela din lemn pentru turla consumabila : 4 mc x 1500 lei/mc = 6.000 lei TOTAL GRUPA A : 45.460 lei B. Manopera : 1. Inlocuire acoperis dranita la inaltime : aprox. 220 mp x 100 lei/mp = 22.000 lei 2. Cheltuieli transport materiale + cheltuieli deplasare : 2.000 lei 3. Cheltuieli indirecte : 1.000 lei 4. Profit : 1.500 lei 5. Montaj + desfacere schela : 40 h x 50 lei/h = 2.000 lei TOAL GRUPA B : 28.500 lei \* TERMEN DE EXECUTIE : 45 DE ZILE DE LA ORDINUL DE INCEPE A LUCRARILOR \* CAZAREA + MASA RAMAN IN SARCINA BENEFICIARULUI.

---