

Extinderea retelelor de apa si canalizare menajera pe strazile Crinului, Parcului, Primaverii, Principala - Sat Mozaceni Vale si strada Principala - Sat Barla, Jud. Arges - etapa a - II-a - Reluata

I.D.: 104203039

Documente participare:

- FisaDate_DF1229038.pdf
- DA.part1-semnat.rar
- DA.part2-semnat.rar
- DA.part3-semnat.rar
- FORMULARE CL C1_I1 Extindere Barla-semnat.doc
- Instructiuni de elaborare a ofertelor-semnat.docx
- DUAE_CERERE_304493.xml

Data publicarii	17.10.24	Coduri CPV	45231300-8 45000000-7 45232150-8 45232400-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	04.11.24	Pretul estimativ:	623.352,21 RON - 623.352,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Entitatea contractantă intenționează sa achizitioneze pentru o perioada de 9 luni urmatoarele cantitati de lucrari: Conductă apă proiectată: - Str. Parcului PEHD100, Pn10, SDR17, Dn 75 mm, L = 432 m. Branșamente apa proiectate: - Str. Parcului PEHD100, Pn10, SDR17, Dn 25 mm, L = 42 m (12buc) Canalizare menajeră gravitațională: - Str. Parcului PVC, Dn 250 mm, SN4, L = 409 m - Str. Principala sat Barla PVC, Dn 250 mm, SN4, L = 181 m - Str. Primaverii PVC, Dn 250 mm, SN4, L = 235 m Racorduri canalizare gravitaționale: - Str. Parcului PVC, De 160 mm, SN4, L = 38 m (12 buc) - Str. Principala sat Barla PVC, Dn 160 mm, SN4, L = 17 m (3 buc) - Str. Primaverii PVC, Dn 160 mm, SN4, L = 32 m (10 buc) Conducta refulare apa uzata proiectata: - Str. Primaverii PEHD100, Pn10, SDR17, Dn 63 mm, L = 146 m Racorduri canalizare prin pompare: -Str. Primaverii PEHD100, Pn10, SDR17, Dn 40 mm, L = 5 m Statie pompare apa uzata: -Str. Parcului SPAU1 - constructie prefabricată din beton Dint= 1500 mm; H= 4000 mm echipata cu 2 electropompe submersibile (1A + 1R) Q= 2,1mc/h si H= 10 mCA Valoarea estimată a lucrărilor ce urmează a se realiza este calculată conform devizului general luându-se in calcul următoarele linii bugetare : 4.1 Construcții și instalații 603192,21 4.1.1 ETAPA II - Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare menajera 596910,55 4.1.1.1 Extindere retea de alimentare cu apa, Strada Parcului 90248,09 4.1.1.2 Extindere retea de canalizare menajera, Strada Parcului 182920,16 4.1.1.3 Statie de pompare ape uzate , Strada Parcului 159751,85 4.1.1.4 Extindere retea de canalizare menajera, Strada Principala Sat Barla 56850,64 4.1.1.5 Extindere retea de canalizare menajera, Strada Primaverii 107139,81 4.1.2 Alimentare cu energie electrica SPAU 6281,66 4.1.2.1 Alimentare cu energie electrica SPAU 6281,66 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 17160,00 4.3.1 Deviz: Statie de pompare ape uzate , Strada Parcului 17160,00 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 0 4.5 Dotari 0 4.6 Active necorporale 0 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3000,00 TOTAL CAPITOLUL 4 623.352,21 Valoarea estimata nu include cheltuielile diverse si neprevazute. Estimarea preturilor s-a facut conform Devizului General din PT.
