

Execuție lucrări pentru proiectul „Modernizare strazi in comuna Plosca, judetul Teleorman”

I.D.: 69267652

Documente participare:

- Caiet de sarcini Plosca.pdf
- FisaDate_DF1147828.pdf
- Contract achizitie publica modernizare strazi comuna Plosca judetul Teleorman.doc
- F FARAVALORI.PDF
- Parte Scrisa Plosca - PTE semnat.pdf
- Parte Desenata Plosca - PTE semnat.pdf
- Sectiunea formulare Plosca Tr.doc
- DUAE_CERERE_175672.xml

Data publicarii	20.05.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.06.22	Pretul estimativ:	1.805.882,35 RON - 1.805.882,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru proiectul „Modernizare strazi in comuna Plosca, judetul Teleorman” în valoare estimata de 1.805.882,35 lei fără TVA. Caietul de sarcini detaliază cerințele pentru achiziționarea de Servicii de Elaborare DDE, execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi in comuna Plosca, judetul Teleorman”. Traseul proiectat pentru aceste drumuri are lungimea totala de 1917,26 m. Profil transversal – Latimea partii carosabile va fi de 5,50 m, incadrata de acostamentele existente. Structura rutiera Pentru sistemul rutier nou: - Imbracaminte din beton asfaltic BA16 rul 50/70 (6cm grosime dupa compactare); - Strat din fundatie din piatra sparta sort 0-31, 5 mm (15 cm grosime dupa compactare); - Scarificare si reprofilare (5 cm); - Zestre existenta din piatra sparta; - Panta transversala de 2,5% spre sanyurile existente. In cazul Barierei se va executa urmatorul sistem rutier: - Strat de rulare din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 (4 cm grosime dupa compactare); - Strat de legatura din beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70 (6 cm grosime dupa compactare); - Scarificare si completare cu 5 cm piatra sparta; - Zestre existenta din balast.
