

Executie lucrari aferente proiectului: ""Modernizare drumuri locale in Comuna Buciumeni, satele Buciumeni si Valea Leurzii, Judetul Dambovita" - Rest de executat" - Rest de executat

I.D.: 79110792

Documente participare:

- 3. CAIET SARCINI-semnat.pdf.P7M
- 2. INSTRUCIUNI OFERTANTI-semnat.pdf.P7M
- 7. GRAFIC EXECUTIE-semnat.pdf
- 8. PROIECT CONTRACT-semnat.doc
- 9. FORMULARE SI MODELE-semnat.doc
- FisaDate_DF1172383.pdf
- 4. PTE-PARTE DESENATA-semnat.pdf.part1.rar
- 4. PTE-PARTE DESENATA-semnat.pdf.part2.rar
- 4. PTE-PARTE DESENATA-semnat.pdf.part3.rar
- 5. PTE-PARTE SCRISA-semnat.pdf.part1.rar
- 5. PTE-PARTE SCRISA-semnat.pdf.part2.rar
- 5. PTE-PARTE SCRISA-semnat.pdf.part3.rar
- 6. LISTA CANTITATI - FARA VALORI-semnat.pdf.rar
- DUAЕ_CERERE_213041.xml

Data publicarii	28.02.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.03.23	Pretul estimativ:	4.453.932,57 RON - 4.453.932,57 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrarile se vor executa pe traseul existent al drumurilor, amplasamentul corespunzand urmatoarelor strazi: - Ulita Băndoi - L=123m - Ulita Dogărel - L=91 m - Ulita Paraschiva - L=99 m - Ulita Râpea - L= 187 m - Ulita Surpătura - L= 704m - Ulita Claudița - L=55 m - Ulita Dumitru - L= 400 m - Ulita David - L = 108 m - Ulita Pe Vâlcet - L= 282 m - Ulita Silișteni - L= 148 m - PT-ul intocmit in anul 2020 de catre PRIMAVERA URBAN CONSULTING prevedea urmatoarele: - lungimea totala a strazilor care urmeaza a se moderniza este de 2197 ml - latimea partii carosabile in aliniament va fi cuprinsa intre 1,75 - 4,00 m, asigurandu-se gabaritul pentru un sens de circulatie. Acostamentele vor avea cate 0,25 m latime si se vor realiza din piatra sparta, betonate sau asfaltate. Platforma va fi incadrata de rigole triunghiulare/carosabile, in aliniament profilul transversal este in acoperis cu doua pante de 2,5%. Structura rutiera conform PT - ului realizat este: - 7 cm BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605 - 15 cm - piatra sparta (22,4/63) conform SR EN 13242 + A1 - 25 cm - piatra sparta (63/80) conform SR EN 13242 + A1 - Săpătură Lucrarile au fost executate partial, astfel cum este prevazut in Expertiza tehnica atasata. Lucrarile executate au fost realizate conform normativelor in vigoare si a PT-ului, cu defecte care pot fi remediate, ramanand si lucrari neatacate (dispozitive de scurgerea apelor, drumuri laterale, semnalizare, etc) sau nefinalizate (acostamente) la momentul elaborarii raportului de expertiza. Valoarea totala estimata a lucrarilor care trebuie executate este de 4.453.932,57 lei, fara TVA. Prezenta investitie nu include organizare de santier. In consecinta, in valoarea totala estimata nu sunt incluse cheltuieri aferente organizarii de santier.
