

**servicii de proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului
"Modernizare drum comunal și drumuri sătești prin asfaltare:
DC 66, DS 1509, DS 1716, DS3386, DS 3541, DS 3367, DS3247,
DS1999, DS 1844, DS 1886, DS1920, DS330, DS 3575, DS633,
DS3147 și amenajare intersecției cu DN 28, în comuna
Răducăneni, județul Iași"**

I.D.: 36439588

Documente participare:

- 7-SCN1045332.zip

Data publicarii	07.06.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	27.06.19	Pretul estimativ:	4.885.647,02 RON - 4.885.647,02 RON

Descriere: -servicii de proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului "Modernizare drum comunal și drumuri sătești prin asfaltare: DC 66, DS 1509, DS 1716, DS3386, DS 3541, DS 3367, DS3247, DS1999, DS 1844, DS 1886, DS1920, DS330, DS 3575, DS633, DS3147 și amenajare intersecției cu DN 28, în comuna Răducăneni, județul Iași" Obiectul contractului cuprinde: Proiectare - Elaborare Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, elaborare Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC)/proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire,elaborare Documentatie Tehnică pentru Organizarea Executiei (DToe),elaborare Proiect Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Documentatia se va elabora avand la baza DALI-ul si in conformitate cu prevederile HGnr.907/2016 si Standerdele nationale si reglementarile tehnice in domeniu. Executie lucrari: Proiectul este impartit in 13 tronsoane, denumite in continuare AX1....AX13: Denumire in proiect Indicativul din inventarul domeniului public Lungimea tronsonului AX1 DC 66 + DS633 430 m AX2 DS 1509 545 m AX 3 DS 1716 370 m AX 4 DS3386, DS3541 265 m AX 5 DS3367 127 m AX 6 DS3247 160 m AX 7 DS 1999 277 m AX 8 DS 1844 275 m AX 9 DS 1886 241 m AX 10 DS 1920 142 m AX 11 DS 330 475 m AX 12 DS 3575 450 m AX 13 DS 3147 140 m Lungime drumuri modernizate 3897 m Proiectul cuprinde si amenajarea a 4 intersectii cu DN28 suplimetar fata de intersectiile drumurilor proiectate: Indicativul din inventarul domeniului public Lungimea tronsonului DC 66 16 m DS 3983 20 m DS 4214 30 m DS 1720 20 m Lungime drumuri amenajate in intersectii 86 m Lungimea totala a drumurilor in cadrul proiectului este de 3983 m. Etapele din cadrul contractului, vor fi: Organizarea de șantier; Semnalizarea provizorie; Podete transversale si laterale; Lucrari de terasamente; Strat de fundatie din balast; Strat de baza din piatra sparta; Strat de legatura din BAD22,4; Strat de uzura din BAPC16; Dispozitivele de colectare a apelor pluviale: santuri/rigole din pamant, rigole permeate, rigola de acostament, rigola ranforsata; Acostamente din balast; Siguranta circulatiei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.