

Lucrari de decolmatare, reparatii, consolidare structura poduri comuna Filipesti

I.D.: 44217329

Data publicarii	10.10.19	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	185.693,38 RON - 185.693,38 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: U.AT. COMUNA FILIPESTI intentioneaza sa achizitioneze: Lucrari de decolmatare, reparatii, consolidare structura poduri comuna Filipesti, respectiv: Sat Cirligi pod zona "Filimon" (cf. antemasuratoare nr. 6032/09.10.2019), pod zona "Ardeleanu" (cf. antemasuratoare nr. 6033/09.10.2019), pod zona "Mesteru" (cf. antemasuratoare nr. 6034/09.10.2019), pod zona „Harmanesti” (cf. antemasuratoare nr. 6036/09.10.2019) sat Filipesti: pod zona "David" (cf. antemasuratoare nr. 6037/09.10.2019); sat Galbeni: pod zona "Iepuroi" (cf. antemasuratoare nr. 6038/09.10.2019), pod zona "Gelu Boieru" (cf. antemasuratoare nr. 6039/09.10.2019). Lucrarile includ: Săp. mecanica cu excavator pamant Mc 1.582,00 - Transportul rutier pământ/moloz Km 636,00 - Sap. manuale pentru pereti de sprijin L= 2 m, l=0,5 m, h=0,70 - 0,7 mc , 4 elemente Mc 18,80 - Montat armatura plasa $\varnothing 6$ cu prindere in placa cupoane fier $\varnothing 10$ Buc 24,00 - Turnat beton in fundatii Mc 17,60 - Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile Mp 192,00 - Turnat beton-pereti de sprijin din beton armat, L= 2 m, l=0,3 m, h=2m, 4 elemente Mc 28,80 - Umplutura si compactata cu pamint Mc 6,00 - Turnat beton pereti de sprijin din beton armat, L= 2m, l=1 m, h=0,2m, 4 elemente Mc 9,60 - Decopertat manual strat balast, pamant L= 17 m, l=4 m, h=0,2m, Mc 42,18 - Montat armatura plasa $\varnothing 6$ cu prindere in placa prin cupoane fier $\varnothing 12$ Buc 18,00; -Turnat beton placa pod 42,18 Mc Incarcatura manuala material decopertat 34.00 Mc;