

## **Execuție lucrări racord canalizare, bransamente ape si racorduri, subtraversare , racord electric**

I.D.: 81700532

---

Data publicarii	04.05.23	Coduri CPV	45332000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 27.704,37 RON - 27.704,37 RON

---

Descriere: Execuție lucrări pe raza unitatilor administrativ teritoriale, lucrari care cuprind (i) racord electric sisteme pompare 3KW (30X150 Ron), (ii) racorduri canalizare ape pluviale (sapatura pamant in spatii limitate sub 1,00 m latime si 1,50 m adancime cu talaz vertical pentru gropi polonale de fundatii, santuri , canale executate in cantitati pana la 20 mp la punctul de lucru cu maluri nesprijinite - 4mcX93 lei, transport rutier al pamantului sau molozului pe 10 km distanta - 6toneX50 Ron, umplutura in sant la conductele de alimentare cu apa si canalizare cu nisip - 2mcX120,8Ron, strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm prevazut sub prisma de balastare compactat cu rulou compresor de 10-12 t - 1,5mcX202,81Ron, umpluturi in straturi compactate cu mijloace man executate cu piatra sparta amestecata cu nisip - 0,5 mcX186,34Ron, camin pentru pompa - 1bucX465,58Ron, camin polietilena - 1bucX1000Ron, montare piesa de bransare PEHD-VALROM D 75-110mm - 1bucX9 Ron, piesa bransare waterkit d90x11/2 - 1bucX80 Ron, montat tevi din material plastic imbinare sud polifuziune legat corp incalzit d63mm - 4mX5,82Ron teava PEHD, SDR 11/PE 100, d=50mm grosime perete4.6 mm - 4mX5,82 Ron, montare pompa submersibila - 1 bucX106,03Ron, pompa submersibila pentax dg100 h=10,5 - 1bucX1600Ron, sudura cap la cap fitting din PEHD-VALROM PE 100 SDR 17 cu 2 imbinari D=40-50 mm - 3bucX130,46 Ron, clapeta easykit pp antiretur d.50 - 1bucX80,93 Ron, mufa cupla rapida - 1bucX105Ron, robinet de trecere

---