

Pod pe strada Barburas peste râul Crisul Repede, din localitatea Bucea si Pod pe strada Scurta, peste Crisul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, judetul Cluj

I.D.: 27656812

Documente participare:

- 7-427665.zip

Data publicarii	25.04.18	Coduri CPV	45221111-3
Termenul limita pentru depunere:	14.05.18	Pretul estimativ:	3.178.820,00 RON

Descriere: Pod Barburas are doua deschideri 24.00 m si lungimea de 58.15 m. Pod Barburas se proiecteaza cu o singura banda de circulatie, având partea carosabila de 3,50 m si un trotuar de 1,0 m. Face legatura dintre localitatea Prelucele si localitatea Negreni pe drumul DC 132. Carosabilul, pe pod, va avea panta unica de 2.5% (dinspre amonte spre aval), iar trotuarul de 1% înspre carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale de 0.5% care o sa conduca apa la capatul dinspre proprietati, respectiv prin casiu la emisar. Suprastructura este alcatuita din patru grinzi precomprimate oblice stanga 700, de L=24.0 m si inaltime de 93 cm. Placa platelajului se va realiza din beton C30/37, cu panta carosabilului, unica de 2.5%, cu grosimea variabila. Grinzile reazema prin intermediul aparatelor de reazem. Se va amenaja la capatul podului dinspre proprietati o platforma pentru depozitarea grinzile prefabricate. Infrastructura este alcatuita din doua culei. Pod Scurta are doua deschideri 24.00 m si lungimea de 58.15 m. Pod Scurta se proiecteaza cu o singura banda de circulatie, având partea carosabila de 3,50 m si un trotuar de 1,0 m. Face legatura dintre localitatea Prelucele si localitatea Negreni pe drumul DC 132. Carosabilul, pe pod, va avea panta unica de 2.5% (dinspre amonte spre aval), iar trotuarul de 1% înspre carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale de 0.5% care o sa conduca apa la capatul dinspre proprietati, respectiv prin casiu la emisar. Suprastructura este alcatuita din patru grinzi precomprimate oblice stanga 700, de L=24.0 m si inaltime de 93 cm. Placa platelajului se va realiza din beton C30/37, cu panta carosabilului, unica de 2.5%, cu grosimea variabila. Grinzile reazema prin intermediul aparatelor de reazem. Se va amenaja la capatul podului dinspre proprietati o platforma pentru depozitarea grinzile prefabricate. Infrastructura este alcatuita din doua culei. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari cf.obligatiei prev.la art.160 alin.(2) din Legea 98/2016, astfel cum a fost acesta modificat prin OUG 107/2017, cu 7 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.