

LUCRARI SISTEM SECURITATE

I.D.: 79908155

Data publicarii	17.03.23	Coduri CPV	35120000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	31.479,43 RON - 31.479,43 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Lucrari instalare sistem de securitate format din: - Sursa de alimentare in comutatie 10A-1buc; - Cameră HDCVI Starlight Quick-to-install, 1/2.7" 5MP CMOS, IR 30m, lentilă 2.8mm 9 buc; - Cameră HDCVI bullet de exterior, Full-Color Starlight, 5 Megapixeli, 1/2.7 inch CMOS, LED 40m- 5buc; - Pentabrid cu Inteligență Artificială 32 canale IP, rezoluții înregistrare: 5M-N/ 4M-N/ 1080P/ 1080N/ 720P, 960H - 1buc; - Hard Disk 6TB - 1buc; - Video baluni - 28buc; - Doza 100x100 - 14buc; - UPS 1000VA - 1buc; - Rack 9U +TAVA USA - 1buc; - Cablu FTP - 450m; - Cablu MYUP 2*1mm- 450m; - Centrala de alarma • 8 intrari de zona pe placa (16 cu ATZ), extensibila la 192 zone via BUS cu 4 fire - 1buc; - Modul extensie 8 zone pe fir • compatibilitate: SP, MG, EVO • conexiune bus pe 4 fire - 3buc; - Detector PIR cu suport - 30buc; - CM - 2buc; - Buton panica cu retinere, carcasa metalica- 1buc; - Sirena interior - 1buc; - Sirena exterior - 1buc; - Modul GSM / GPRS 4G (3.75G) conectare automata 3G/2G daca 4G este indisponibil, supervizarea comunicatiei cu centrala - 1buc; - Sursa de alimentare supervizata (poate fi folosita si stand-alone), in comutatie putere totala 75W, alimentare 100-240Vac cu acumulator -1buc; - Acc.12V/7Ah - 2buc; - Acc.12V/9Ah - 1buc; - Cablu alarma 6x0.22 - 450m; - Cititor de proximitate in tehnologie MF 13.56 MHz, stand alone - 2buc; - Sursa de back-up - 2buc; - Yala electromagnetica - 2buc; - Buton pentru iesire - 2buc; - KIT INTERFON pentru o familie, conține un post de inte
