

SUSPENDATA - Executie lucrari pentru investitia: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Scobinți, judetul Iasi - etapa a doua "

I.D.: 89581607

Documente participare:

- contestatie EURO AUDIT.pdf
- 03. Instructiuni pentru ofertanti Executie-semnat.docx
- 02. Caiet de sarcini_Lucrari_ANAP.pdf-semnat.pdf
- 04.-2. Formular-Propunere tehnica - -executie lucrari-semnat.docx
- 04_1. Formulare_iluminat-semnat.docx
- 05. draft contract _ v2 - cu riscuri_2023-semnat.docx
- Scobinti PTh SSV-semnat.pdf
- FisaDate_DF1195661.pdf
- DUAE_CERERE_246767.xml

Data publicarii	21.11.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.11.23	Pretul estimativ:	1.790.616,87 RON - 1.790.616,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrarile din prezenta procedura sunt descrise in PROIECTUL TEHNIC atasat si constau in principal: - Preluarea amplasamentului; - încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente; - Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente; - Demontarea consolelor vechi; - Demontarea cablurilor de alimentare vechi; - Demontarea clemelor de legătură vechi; - Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic si luminotehnic, pe toți stâlpii existenti, repartizate pe categorii de putere, după cum urmează: a. Aparat de iluminat LED dotat cu telegestiune în punct luminos 22W- 729 bucăți; - Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat LED; - Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unor benzi de montaj din inox si agrafe de strangere; - Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă de joasă tensiune a iluminatului public în cutiile de conexiuni si cleme de derivatie tip CDD; - Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere pentru un număr de 6 unitati; - Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotelinice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție; - Punere în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
