

EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE "COMPLETARE ȘI PUNERE IN FUNCȚIUNE SISTEM ALIMENTARE CU APA SAT PLOPU, COMUNA GURA CALIȚEI, JUDEȚUL VRANCEA"

I.D.: 37794710

Data publicarii	09.08.19	Coduri CPV	45332000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.001.993,41 RON - 1.001.993,41 RON

Descriere: Valoarea achiziției estimativă: 1.001.993,41 lei fără TVA din care: Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 57.682,75 lei fara TVA; Cap.4.1 Constructii si instalatii : 868.136,50 lei fara TVA; Cap.4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 829,19 lei fara TVA; Cap.4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport: 46.312,00 lei fara TVA; Cap.5.1.1 Organizare de șantier: 18.532,97 lei fara TVA; Cap.6.1 Pregatirea personalului de exploatare: 3.500 lei fara TVA; Cap.6.2 Probe tehnologice si teste: 7.000 lei fa Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, modificat prin OUG 107/2017, este de 12 zile pana la depunerea ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor este de 6 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Traversare aeriana, conducta preizolata zincata, cu manta metalica, 65/140 mm, montata pe structura de rezistenta a podurilor existente: Pod rau Ramna: L=110 ml, Pod parau Peletic: L=40 ml, TOTAL=150 ml.Ocoliri zone cu alunecari de teren: -Zona sat Sotarcari:PE ID De 75, Pn10, L=140 ml;-Zona sat Cocosari:PE ID De 75, Pn10, L=40 ml, TOTAL: 180 ml. Camine de vizitare de vane, golire, aerisire, ce urmeaza a fi reechipate:13 buc Retea aductiune propusa: PE ID De 75, Pn10, L500ml; TOTAL retea aductiune, L=4.999 ml; Retea distributie existenta PE ID De 63, Pn6, L=3.586 ml, Retea distributie existenta PE ID De 75, Pn6, L=321 ml, Retea distributie existenta PE ID De 90, Pn6, L=252 ml, TOTAL, L =4.159 ml. Cismele stradale ce urmeaza a fi desfiintate: 13 buc, Retea distributie propusa: Conducta alimentare retea distributie PE ID De 110, Pn6, L=500ml, Completari retea istributie, conducta PE ID De 63, Pn6, L=255 ml; TOTAL, retea distributie: 4.914 ml.
