

## **EXTINDERE REȚEA CANALIZARE IN COMUNA TĂRTĂȘEȘTI, JUDETUL DÂMBOVIȚA**

I.D.: 38846037

Data publicării 02.10.19 Coduri CPV 45232400-6

Pretul estimativ: 7.778.695,00 RON - 7.778.695,00 RON

Descriere: Lucrările prevăzute în prezentul proiect au ca scop realizarea unui sistem centralizat de colectare și epurare a apelor uzate menajere pentru toate cele trei sate componente ale comunei Tărtășești, care să conțină un sistem de colectare a apelor menajere, precum și o stație de epurare, care să poată epura apele uzate colectate de la întreaga comună. Sistemul de canalizare proiectat, sistem gravitațional, în sistem divizor, se va realiza prin extinderea rețelei de canalizare și a stației de epurare existente în satul Gulia. Extinderea sistemului de canalizare propus în cadrul prezentului proiect se va face pentru rețeaua de canalizare și pentru stația de epurare a comunei Tărtășești. Rețeaua de canalizare este amplasată parțial pe: DN 7 DJ 701B Strazile adiacente ale celor trei sate. Stația de epurare existentă va fi extinsă în cadrul acestei investiții și este amplasată la cca. 400 m de limitele satului Gulia. Componentele sistemului de canalizare vor fi amplasate în intravilanul comunei Tărtășești, în satele Bâldana, Tărtășești și Gulia, pe terenuri domeniu public, aflate în administrarea primăriei. Lucrările pentru obiectul de investiție constau în următoarele activități principale: - Executie Rețea de canalizare Executie Rețea de canalizare cu curgere gravitațională, sistem separativ, cu colectoare principale menajere, cu o lungime de 28,667.00 m cu conducte PVC-U (PVC/KG) SN8 Dn 250/315 mm pe care sunt amplasate un număr de 646 camine monobloc din PE și/sau beton, de vizitare, de intersecție, de spulare, 5 stații de pompare prefabricate ape uzate o Racorduri pe DN 7 N=522 buc o Racorduri pe DN 71 N=0 buc o Racorduri pe DJ 701B N=31 buc o Racorduri diverse pe alte strazi N=47 buc o TOTAL RACORDURI N=600 buc Executie 5 Stații de pompare ape uzate și conducte de refulare L=1992.73 m din conducte PEHD PE100 Pn10 De63/75/140/280 mm - Executie Extindere Stație de epurare de tip modular (containerizată) de la Qu zi med = 360 mc/zi la Qu zi med = 720 m3/zi. Tra