



Execuția lucrărilor în cadrul Proiectului „Modernizare Culoar Trafic Mureș Nord: DN 7 (Gelmar) - Geoagiu Băi - Bobâlna - Rapoltu Mare - Uroi - Chimindia - Hărău - Bârsău - Șoimuș - Brănișca - DN 7 (Ilia)”

I.D.: 57751357

Data publicarii	09.06.21	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	61.412.911,96 RON - 61.412.911,96 RON 35.968.825,88 RON - 35.968.825,88 RON 21.509.764,18 RON - 21.509.764,18 RON
-------------------	---

Descriere: 1. Modernizare DJ 706 A: Ilia- Brănișca (DN 76) - Băița - Ormindea - DN 76, tronsonul Ilia - Bejan (DN 76) km 0+000 - 18+782 și DJ 761: Șoimuș - Bârsău - Certeju de Sus - Săcărâmb - Geoagiu Băi, tronsonul Șoimuș (DN 76) - Bârsău (intersecția cu DJ 107A) km 0+050 - 6+120), - executarea lucrărilor de reabilitare și consolidare drum în vederea realizării unor elemente geometrice corespunzătoare unui drum de clasa tehnică IV,- lucrări de reciclare la rece "in situ" cu adaos de agregate de aport, lianți hidraulici și bituminoși, în vederea realizării stratului de bază al structurii rutiere, în cantitate de 14.317,90 mc,- executare lucrări de construire a 2 poduri noi,- ridicări la cotă capace cămine vizitare rețea canalizare; ridicări la cotă guri de scurgere, - organizare de șantier în localitatea Boz,conform prevederilor caietului de sarcini și a proiectului tehnic de execuție.. 3. Modernizare DJ 705: DN 7- Geoagiu - Balșa - Almașu Mic de Munte - limită județ Alba, tronsonul DN 7- Geoagiu - intersecția cu DJ 705H km 0+000 - 8+905 și DJ 705H: DJ 705 (km 8+905) - Geoagiu Băi, tronsonul intersecție DJ 705 - Geoagiu Băi (sens giratoriu) km 0+000 - 2+392, - executarea lucrărilor de reabilitare și consolidare drum în vederea realizării unor elemente geometrice corespunzătoare unui drum de clasa tehnică IV,- lucrări de reciclare la rece "in situ" cu adaos de agregate de aport, lianți hidraulici și bituminoși, în vederea realizării stratului de bază al structurii rutiere, în cantitate de 14.579,05 mc ,- executare lucrări de reabilitare a 2 poduri existente,- ridicări la cotă capace cămine de vizitare canalizare; ridicări la cotă guri de scurgere;- aducere la cotă răsuflători de gaz;- deviere și relocare rețele existente de alimentare cu apă amplasate pe podul de pe DJ 705 la km 5+437;- deviere conducte gaze naturale presiune medie și redusă situate în localitatea Geoagiu, intersecție Calea Romanilor cu str. Independenței;- organizare de șantier în localitatea Geoagiu,conform prevederilor caietului de sarcini și a proiectului tehnic de execuție.. 2. Modernizare DJ 107A: limită județ Alba - Homorod - Geoagiu - Bobâlna - Rapoltu Mare - Uroi -Chimindia - Hărău - Bârsău, tronsonul limită județ Alba - Bârsău (intersecția cu DJ 761) tronsonul 1 km 29+925 - 35+085 și tronsonul 2 km 35+085 - 63+864, - executarea lucrărilor de reabilitare și consolidare drum în vederea realizării unor elemente geometrice corespunzătoare unui drum de clasa tehnică IV,- lucrări de reciclare la rece "in situ" cu adaos de agregate de aport, lianți hidraulici și bituminoși, în vederea realizării stratului de bază al structurii rutiere, în cantitate de 43.118,92 mc,- executare lucrări de construire a 2 poduri noi,- executare lucrări de reabilitare a 2 poduri existente,- ridicări la cotă capace cămine de vizitare canalizare; ridicări la cotă guri de scurgere,- organizare de șantier în localitatea Chimindia,conform prevederilor caietului de sarcini și a proiectului tehnic de execuție..